

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Demontaż i utylizacja istniejącej platformy.
2. Zakup, dostawa i montaż platformy o parametrach:

OPIS URZĄDZENIA	
TYP	VIMEC V64 (*)
Wymiary platformy	830 mm x 700 mm
Udźwig	300 kg
Prędkość	5 m/min (0,07m/s)
Zasilanie, pobór mocy	230 V, 0,75 kW.
Sposób mocowania toru	do stopni i ściany (std)
Najazd na platformę	boczny (2 rampy najazdu)
Sposób składania platformy	automatyczny
Ramiona zabezpieczające	automatyczne, niezależnie pracujący B.I.
Kolor platformy	biały
Kolor prowadnic	czarny
Długość prowadnic	~1,9 m
Sterowanie jazdą platformy	za pomocą przycisków na platformie, kaset zewnętrznych
Wyposażenie standardowe	Kaseta wezwań z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu na dolnym i górnym przystanku. Panel dyspozycji z kluczykiem i przyciskami przytrzymywanymi w trakcie ruchu platformy. Awaryjny przycisk STOP. Awaryjne ręczne uwalnianie. Ogranicznik prędkości i chwytacze. Obwód bezpieczeństwa zabezpieczający w trakcie pracy urządzenia. System zabezpieczający przed zakleszczeniem czy zgniecieniu przypadkowych przedmiotów leżących na torze jazdy platformy.

(*) lub o zbliżonych parametrach

3. Adres zainstalowania :

2434 Urząd Skarbowy w Zawierciu
ul. Leśna 8, 42-400 Zawiercie

- 4.** Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej celem uwzględnienia wszystkich kosztów zamówienia (zasilanie po stronie Zamawiającego), w załączeniu zdjęcia urządzenia do demontażu i utylizacji.

5. Prace po odbiorze:

1. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych wraz ze sporządzeniem protokołu,
2. Przeprowadzenie odbioru UDT skutkujące uzyskaniem pozytywnego wyniku badania technicznego i dopuszczeniem do eksploatacji.
3. Przeszkolenie użytkowników platformy na podstawie listy sporządzonej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zawierciu.

6. Prace po odbiorze - w okresie eksploatacji:

1. Nieodpłatne wykonanie comiesięcznych kompleksowych przeglądów gwarancyjnych dźwigu w okresie gwarancji oraz rękojmi (udokumentowanie protokołem z przedmiotowych przeglądów). Preferowany okres gwarancji min. 24 m-ce
2. Nieodpłatne usuwanie usterek w okresie gwarancji, w tym dotyczących zamontowanych materiałów i urządzeń.
3. Nieodpłatne przygotowanie urządzenia oraz uczestnictwo w badaniach UDT.
4. Nieodpłatne przygotowanie niezbędnych dokumentów do badania UDT, w szczególności pomiarów elektrycznych i resursu, zgodnie z wymogami UDT.

Sporządził

A. Świerczek





CETECO
MONTASCALE







CETECO
MONTASCALE