

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rynien i rur spustowych, uzupełnienie stopni i ław kominiarskich
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców 1, 34-300 Żywiec
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice Ul.Damrota 25
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlane					
1		Wymiana uszkodzonych rynien			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (14,0+15,11+1,4*2+3,05+4,8+1,15+9,85)*0,3	m ²		
	od strony zewnętrznej		m ²	15,228	
	od strony wewnętrznej	(10,35*2+13,13)*0,3	m ²	10,149	
				RAZEM	25,377
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 14,0+15,11+1,4*2+3,05+4,8+1,15+9,85	m		
	od strony zewnętrznej		m	50,760	
	od strony wewnętrznej	(10,35*2+13,13)	m	33,830	
				RAZEM	84,590
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 8,5*4	m		
			m	34,000	
				RAZEM	34,000
4 d.1	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.2	m		
			m	84,590	
				RAZEM	84,590
5 d.1	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.3	m		
			m	34,000	
				RAZEM	34,000
6 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.1	m ²		
			m ²	25,377	
				RAZEM	25,377
7 d.1	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	kalk. własna	Opłata za zajecie pasa ruchu - chodnika (za 51,26 m2, stawka wg UM Żywiec wnosi 0,80 zł/m2 za dobę) (14,0+15,11+1,4*2+3,05+4,8+1,15+9,85)*1,0 A (obliczenia pomocnicze)	kpl.		
			kpl.	50,760	
				=====	
				50,760	
				1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m - patio 2	kol.		
			kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	kalk. własna	Praca podnośnika hydraulicznego 4,56 7,61 20,55 3,74 34,25 A (obliczenia pomocnicze)	m-g		
			m-g	4,560	
				7,610	
				20,550	
				3,740	
				34,250	
				=====	
				70,710	
				28,284	
				RAZEM	28,284
11 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.2*0,075*0,075*3,14*0,5 poz.3*0,075*0,075*3,14	m ³		
			m ³	0,747	
			m ³	0,601	
				RAZEM	1,348
12 d.1	kalk. własna	Opłata za utylizację guzu poz.11	m ³		
			m ³	1,348	
				RAZEM	1,348
2		Uzupełnienie stopni i ław kominarskich			
13 d.2	KNR AT-09 0104-05 budynek ul powstańców	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie 16,0	szt.		
			szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
14 d.2	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie ławy kominarskie dł. 100 cm wraz z dwoma mocowaniami i wspornikami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	budynek ul powstańców	9,0+18,0+5,0	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000