

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej.
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 20; 41-200 Sosnowiec
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice, ul. Damrota 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaże			
1	KNR-W 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
d.1	1129-02 analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - ościeża	m		
d.1	0702-06 analogia				
		(1,44+2,10*2)*2	m	11,280	
				RAZEM	11,280
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	poz.1*0,02	m ³	0,060	
		poz.2*0,02	m ³	0,226	
				RAZEM	0,286
4		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna				
		poz.3	m ³	0,286	
				RAZEM	0,286
2		Roboty budowlane			
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	0,70*1,1*0,12	m ³	0,092	
	tablica wiatrołap	0,8*0,60*0,12	m ³	0,058	
	tablica klatka	1,0*1,10*0,12	m ³	0,132	
				RAZEM	0,282
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0726-02	0,70*1,1	m ²	0,770	
	tablica wiatrołap	0,8*0,60	m ²	0,480	
	tablica klatka	1,0*1,10	m ²	1,100	
				RAZEM	2,350
7	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0118-01				
	analogia	0,70*0,20	m ²	0,140	
	tablica wiatrołap	0,8*0,60	m ²	0,480	
	tablica klatka	1,0*0,80	m ²	0,800	
				RAZEM	1,420
8	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²		
d.2	0118-03	poz.7	m ²	1,420	
	analogia				
				RAZEM	1,420
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0726-02	(1,44+2,10*2)*2*0,30	m ²	3,384	
	analogia				
	ościeża				
	drzwi wejściowe				
				RAZEM	3,384
10	ZKNR C-2	Montaż listew dylatacyjnych - Liatwy maskujące z blachy powlekanej szarej szer 15 cm montowane w ościeżach drzwi wejściowych na suficie	m		
d.2	0107-04				
	analogia	1,5*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
11	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy - malowanie strefy wejściowej ościeża	m ²		
d.2	0119-09	(1,44+2,10*2)*2*1,50	m ²	16,920	
	analogia				
	ościeża				
	drzwi wejściowe	7,20*2,10	m ²	15,120	
				RAZEM	32,040
12	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - po zamurowaniach	m ²		
d.2	0802-06				
	tablica wiatrołap	0,70*1,1	m ²	0,770	
	tablica klatka	0,8*0,60	m ²	0,480	
		1,0*1,10	m ²	1,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	RAZEM	2,350
d.2	1216-01				
	przedsionek	7,3	m ²	7,300	
	korytarz	30,6	m ²	30,600	
	ochrona	6,80	m ²	6,800	
	klatka parter	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
	klatka pietro	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
	I				
	klatka pietro	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
	II				
	klatka pietro	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
	III				
	klatka pietro	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
	IV				
				RAZEM	178,755
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
	przedsionek	7,3	m ²	7,300	
		2,76*2,04	m ²	5,630	
	korytarz	30,6	m ²	30,600	
		(5,65+1,83+0,43+2,324+2,17+2,50)*2,04	m ²	30,404	
	ochrona	6,80	m ²	6,800	
		(3,15+2,67*2+1,27)*2,50	m ²	24,400	
	klatka parter	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
		(5,65+5,08*2)*2,04+(0,5+1,22+0,50)*3,24	m ²	39,445	
	klatka pietro	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
	I				
	klatka pietro	(5,65+5,08*2)*1,44+(0,5+1,22+0,50)*2,66	m ²	28,672	
	II	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
		(5,65+5,08*2)*1,44+(0,5+1,22+0,50)*2,66	m ²	28,672	
	klatka pietro	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
	III				
	klatka pietro	(5,65+5,08*2)*1,44+(0,5+1,22+0,50)*2,66	m ²	28,672	
	IV	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
		(5,65+5,08*2)*3,66+(0,5+1,22+0,50)*2,66	m ²	63,770	
				RAZEM	428,420
15	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z	m ²		
d.2	0605-04	przygotowaniem powierzchni			
		poz.14	m ²	428,420	
				RAZEM	428,420
16	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 6 m	m ²		
d.2	1611-02				
	klatka pietro	5,65*5,08-1,55*1,22	m ²	26,811	
	IV				
				RAZEM	26,811
17	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2	1215-08				
	analogia	poz.13	m ²	178,755	
				RAZEM	178,755
18	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych - mycie istniejącego tynku	m ²		
d.2	1215-03	mozaikowego na klatce i w wejściu			
	analogia				
	przedsionek	2,76*1,5	m ²	4,140	
	korytarz	(5,65+1,83+0,43+2,324+2,17+2,50)*1,5	m ²	22,356	
	klatka parter	(5,65+5,08*2)*1,5	m ²	23,715	
	klatka pietro	(5,65+5,08*2)*1,5	m ²	23,715	
	I				
	klatka pietro	(5,65+5,08*2)*1,5	m ²	23,715	
	II				
	klatka pietro	(5,65+5,08*2)*1,5	m ²	23,715	
	III				
	klatka pietro	(5,65+5,08*2)*1,5	m ²	23,715	
	IV				
				RAZEM	145,071