

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika przy Urzędzie Skarbowym w Chorzowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej 5, 41-500 Chorzów
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok
DATA OPRACOWANIA : 2022-09-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-09-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,030+0,015	km km	0,045	0,045
				RAZEM	0,045
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 15,0*1,70	m ² m ²	25,500	25,500
				RAZEM	25,500
3	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lna podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30,0*1,70	m ² m ²	51,000	51,000
				RAZEM	51,000
4	KNR 2-31 d.1 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 21 cm 30,0*1,80+15,0*1,80	m ² m ²	81,000	81,000
				RAZEM	81,000
5	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV (30,0+15,0)*2	m m	90,000	90,000
				RAZEM	90,000
6	KNR-W 4-01 d.1 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,6*0,8*1,8 0,5*0,4*1,8	m ³ m ³ m ³	0,864 0,360	1,224
				RAZEM	1,224
7	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (30,0+15,0)*2	m m	90,000	90,000
				RAZEM	90,000
8	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.6	m ³ m ³	1,224	1,224
				RAZEM	1,224
9	d.1 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu poz.8	m ³ m ³	1,224	1,224
				RAZEM	1,224
2		Roboty drogowe			
10	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (30,0+15,0)*1,7	m ² m ²	76,500	76,500
				RAZEM	76,500
11	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,2*0,17*45,0	m ³ m ³	1,530	1,530
				RAZEM	1,530
12	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.5	m m	90,000	90,000
				RAZEM	90,000
13	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (30,0+15,0)*1,70	m ² m ²	76,500	76,500
				RAZEM	76,500
14	KNR-W 4-01 d.2 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 30,0*1,8*0,1	m ³ m ³	5,400	5,400
				RAZEM	5,400
15	d.2 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu poz.14	m ³ m ³	5,400	5,400
				RAZEM	5,400
16	KNR-W 4-01 d.2 0109-03 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt kat. IV) 30,0*1,8*0,15 + 15,0*1,8*0,15	m ³ m ³	12,150	12,150
				RAZEM	12,150
17	d.2 kalk. własna	Oplata za utylizację ziemi poz.16	m ³ m ³	12,150	12,150
				RAZEM	12,150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samo-	m ³		
d.2	1101-02 1101-05	chodem skrzyniowym na odległość 15 km			
		poz.14+poz.16	m ³	17,550	
				RAZEM	17,550