

IAS

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika przy Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach  
ADRES INWESTYCJI : ul. Młodego Hutnika 2, 44-100 Gliwice  
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej  
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok  
DATA OPRACOWANIA : 2022-09-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-09-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,0111*2+0,033*2+0,016	km km	0,104	
				RAZEM	0,104
2	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 11,4*3,3+4,1*2,7+20,0*1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,690	
				RAZEM	84,690
3	KNR 2-31 d.1 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 21 cm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,690	
				RAZEM	84,690
4	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 4,1+11,4*2+16,7+0,8	m m	44,400	
				RAZEM	44,400
5	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 11,4*2+4,1+16,7+0,8	m m	44,400	
				RAZEM	44,400
6	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.2*0,1+poz.5*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12,909	
				RAZEM	12,909
7	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12,909	
				RAZEM	12,909
8	d.1 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12,909	
				RAZEM	12,909
<b>2</b>		<b>Roboty drogowe</b>			
9	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,690	
				RAZEM	84,690
10	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,2*0,2*44,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,776	
				RAZEM	1,776
11	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.4	m m	44,400	
				RAZEM	44,400
12	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,690	
				RAZEM	84,690