

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1

Przedmiotem zamówienia jest naprawa sufitów w pomieszczeniach 118, 314, 315 w Urzędzie Skarbowym w Piekarach Śląskich przy Bytomska 92

Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych.

Zakres rzeczowy remontu:

- wyniesienie i wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach,
- zabezpieczenie podłóg folią,
- zabezpieczenie przed zakurzeniem i zabrudzeniem znajdujących się w pomieszczeniach czujek pożarowych lub alarmowych. Należy również zabezpieczyć strefę, w której będzie remont na centrali p.poż. (blokada sygnału w centrali). Brak możliwości przeczyszczania (przedmuchiwanie) czujek, są to czujki jonizacyjne
- skucie tynku na ścianach i suficie,
- skucie tynku na ścianach i suficie,
- czyszczenie spoin w stropie do 2 cm,
- oczyszczenie szczotkami powierzchni stropu,
- oczyszczenie belek stalowych z korozji i zabezpieczenie a-kor,
- wypełnienie spoin silną zaprawą cementową,
- umocowanie siatki stalowej na stropach,
- wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową,
- wykonanie nowego tynku na ścianach i suficie,
- gipsowanie, gruntowanie, malowanie z przetarciem nierówności i likwidacją spękań,
- demontaż paneli podłogowych w pomieszczeniu nr 118,
- naprawa uszkodzeń podbudowy poprzez szpachlowanie masami naprawczymi (założono naprawę masą szpachlową typu np. UZIN NC 182) - pomieszczenie nr 118,
- ułożenie masy samopoziomującej i wyszlifowanie jej - pomieszczenie nr 118,
- wykonanie posadzki z paneli podłogowych PCV łączone na tzw "klik" (wraz z podkładem - panele LVT - (4 fazowane krawędzie. klasa ścieralności: T, klasa użyteczności: 34-43 , grubość całkowita: 6,00 mm, grubość warstwy użytkowej: 0,70 mm, masa własna: ok 9,85 kg/m², reakcja na ogień: Bfl-s1, antypoślizgowość: R10, antyelektrostatyczność: <2 kV, zabezpieczenie powierzchni: PUR+MATT), listwy przyściennie utwardzone PCV z końcówkami przykręcane na kołki rozporowe - pomieszczenie nr 118
- zabudowa progów aluminiowych w drzwiach,
- wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki,
- sprzątanie i mycie po robotach.

Dostarczone materiały powinny być fabrycznie nowe. Na wszystkie materiały i urządzenia

użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Załączony do postępowania przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującym Prawem budowlanym.