

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - naprawa stropów (pom118, 314, 315) w budynku US Piekary Śląskie
ADRES INWESTYCJI : ul Bytomska 92; 41-940 Piekary Śląskie
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Beata Ćwiok
DATA OPRACOWANIA : marzec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remon-	r-g		
d.1	kalk. własna	towanych pomieszczeniach	r-g	12,000	
		12		RAZEM	12,000
2	KNR BC-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - skucie tynku z	m ²		
d.1	0121-01	sufitu 100% i ścian ok 30%	m ²	19,500	
	pomieszcze- nie 118- sufit	5,20*3,75			
		A (suma częściowa)	m ²	19,500	
	pomieszcze- nie 118 - ściany	(5,20+3,75)*2*2,9*0,30	m ²	15,573	
		B (suma częściowa)	m ²	15,573	
	pomieszcze- nie 314- sufit	5,20*3,75	m ²	19,500	
		C (suma częściowa)	m ²	19,500	
	pomieszcze- nie 314 - ściany	(5,20+3,75)*2*3,1*0,30	m ²	16,647	
		D (suma częściowa)	m ²	16,647	
	pomieszcze- nie 315- sufit	5,20*3,75	m ²	19,500	
		E (suma częściowa)	m ²	19,500	
	pomieszcze- nie 315- ścia- ny	(5,20+3,75)*2*3,1*0,30	m ²	16,647	
		F (suma częściowa)	m ²	16,647	
				RAZEM	107,367
3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2	m ²	19,500	
	pomieszcze- nie 208- sufit	5,20*3,75			
		A (suma częściowa)	m ²	19,500	
	pomieszcze- nie 208 - ściany	(5,2+3,75)*2*2,9*0,7	m ²	36,337	
		-poz.2B	m ²	-15,573	
		B (suma częściowa)	m ²	20,764	
	pomieszcze- nie 208- sufit	5,20*3,75	m ²	19,500	
		C (suma częściowa)	m ²	19,500	
	pomieszcze- nie 208 - ściany	(5,2+3,75)*2*2,9*0,7	m ²	36,337	
		-poz.2B	m ²	-15,573	
		D (suma częściowa)	m ²	20,764	
	pomieszcze- nie 208- sufit	5,20*3,75	m ²	19,500	
		E (suma częściowa)	m ²	19,500	
	pomieszcze- nie 208 - ściany	(5,2+3,75)*2*2,9*0,7	m ²	36,337	
		-poz.2B	m ²	-15,573	
		F (suma częściowa)	m ²	20,764	
				RAZEM	120,792
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-17		m ³	2,147	
	0108-20	poz.2*0,02			
				RAZEM	2,147
5		Oплата за утилизацию груза	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.4	m ³	2,15	
				RAZEM	2,15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty budowlane			
6 d.2	ZKNR C-2 0401-11 analogia pomieszczenie 118- sufit pomieszczenie 314- sufit pomieszczenie 315- sufit	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - ponad 5 m2 5,20*3,75 5,20*3,75 5,20*3,75	m ² m ² m ² m ²	 19,500 19,500 19,500	
				RAZEM	58,500
7 d.2	ZKNR C-2 0403-09 analogia	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na stropach od spodu - ponad 5,0 m2 poz.6	m ² m ²	 58,500	
				RAZEM	58,500
8 d.2	ZKNR C-2 0402-09 analogia	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 poz.6	m ² m ²	 58,500	
				RAZEM	58,500
9 d.2	ZKNR C-2 0409-06	Wypełnienie spoin na stropach płaskich - ponad 5,0 m2 poz.6	m ² m ²	 58,500	
				RAZEM	58,500
10 d.2	ZKNR C-2 0805-05 analogia pomieszczenie 118- sufit pomieszczenie 314- sufit pomieszczenie 315- sufit	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. powyżej 16 mm - ręcznie - oczyszczenie stopki belki stalowej dwuteowej 5,20*5 5,20*5 5,20*5	m m m m	 26,000 26,000 26,000	
				RAZEM	78,000
11 d.2	ZKNR C-2 0807-03 analogia	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. powyżej 16 mm - stóp belek stalowych poz.10	m m	 78,000	
				RAZEM	78,000
12 d.2	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych poz.6	m ² m ²	 58,500	
				RAZEM	58,500
13 d.2	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.12	m ² m ²	 58,500	
				RAZEM	58,500
14 d.2	KNR-W 4-01 0716-04 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 poz.6	m ² m ²	 58,500	
				RAZEM	58,500
15 d.2	KNR-W 4-01 0716-02 pomieszczenie 118 - ściany pomieszczenie 314 - ściany pomieszczenie 315- ściany	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,20+3,75)*2*2,9*0,30 (5,20+3,75)*2*3,1*0,30 (5,20+3,75)*2*3,1*0,30	m ² m ² m ² m ²	 15,573 16,647 16,647	
				RAZEM	48,867
16 d.2	KNNR 2 0802-06 pomieszczenie 118 - ściany pomieszczenie 314 - ściany pomieszczenie 315- ściany	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2 (5,20+3,75)*2*2,9 (5,20+3,75)*2*3,1 (5,20+3,75)*2*3,1	m ² m ² m ² m ²	 51,910 55,490 55,490	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pomieszczenie 208 - ściany	(5,2+3,75)*2*2,9	m ²	51,910	
	pomieszczenie 208 - ściany	(5,2+3,75)*2*2,9	m ²	51,910	
	pomieszczenie 208 - ściany	(5,2+3,75)*2*2,9	m ²	51,910	
				RAZEM	318,620
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.6	m ²		
			m ²	58,500	
				RAZEM	58,500
18 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	pomieszczenie 118 - ściany	(5,20+3,75)*2*2,9	m ²	51,910	
	pomieszczenie 314 - ściany	(5,20+3,75)*2*3,1	m ²	55,490	
	pomieszczenie 315- ściany	(5,20+3,75)*2*3,1	m ²	55,490	
				RAZEM	162,890
19 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.17	m ²		
			m ²	58,500	
				RAZEM	58,500
3		Posadzki - pomieszczenie 118			
20 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli	m ²		
	analogia pomieszczenie 118	5,20*3,75	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
21 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.20*0,005	m ³	0,098	
				RAZEM	0,098
22 d.3	kalk. własna	Oplata za utylizację wykładziny	m ³		
		poz.20*0,01	m ³	0,195	
				RAZEM	0,195
23 d.3	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu	m ³		
		19,5*0,01	m ³	0,195	
				RAZEM	0,195
24 d.3	KNR 9-23 0102-05	Naprawa uszkodzeń podłoża masą szpachlową typu np UZIN NC 182	m ²		
	analogia	poz.20	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
25 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.24	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
26 d.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
	analogia	poz.25	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
27 d.3	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych PCV łączone na tzw "klik" (wraz z podkładem) - Panele LVT - (4 fazowane krawędzie. klasa ścieralności: T, klasa użyteczności: 34-43 , grubość całkowita: 6,00 mm, grubość warstwy użytkowej: 0,70 mm, masa własna: ok 9,85 kg/m2, reakcja na ogień: Bfl-s1, antypoślizgowość: R10, antyelektrostatyczność:<2 kV, zabezpieczenie powierzchni: PUR+MATT), listwy przysienne utwardzone PCV z końcówkami przykręcane na kołki rozporowe	m ²		
	analogia	19,50	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
28 d.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - dostawa i montaż	m		
	Budynek C	0,9*1	m	0,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,900