

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI SEG-
MENT B
ADRES INWESTYCJI : 44-200 RYBNIK, Plac Armii Krajowej 3
INWESTOR : Urząd Skarbowy w Rybniku
ADRES INWESTORA : Plac Armii Krajowej 3, 44-200 Rybnik
BRANŻA : budowlano-montażowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : aktualizował Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : aktualizacji czerwiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
aktualizacji czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY WYBURZENIOWE			
1.1.1		I PIĘTRO - ŁAZIENKA			
1 d.1. 1.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (3,6+1,20+1,20)*2,0 -0,75*1,9*3 7,72	m ² m ²	 7,72	
				RAZEM	7,72
2 d.1. 1.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - POWIĘKSZENIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH 0,277 <0,25*2,0*0,17+1,0*0,2*0,17+0,1*0,35*1,5*3> 0,276	m ³ m ³	 0,276	
				RAZEM	0,276
3 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0341-01	ANALOGIA - Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - USUNIĘCIE WEGARKÓW 1,5*6	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
4 d.1. 1.1	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1. 1.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2*2	m m	 2,40	
				RAZEM	2,40
6 d.1. 1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
7 d.1. 1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - WYKUCIE OKIEN PCV 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
8 d.1. 1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,0*3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
9 d.1. 1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 15,6+0,15*3+0,2	m ² m ²	 16,25	
				RAZEM	16,25
10 d.1. 1.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	ANALOGIA - ROZEBRANIE LICOWANIA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH 18,5*2,0	m ² m ²	 37,00	
				RAZEM	37,00
11 d.1. 1.1	KNR 4-04 0306-01	ANALOGIA - ROZBÓRKA ZBROJONEJ WYLEWKI BETONOWEJ (15,6+0,15*3)*0,1	m ³ m ³	 1,605	
				RAZEM	1,605
12 d.1. 1.1	KNR 13-23 0106-02	ANALOGIA - USUNIĘCIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z PAPY 15,6+0,15*3+0,2	m ² m ²	 16,25	
				RAZEM	16,25
13 d.1. 1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW 18,5*2,66*50% 2,0*2,66	m ² m ² m ²	 24,61 5,32	
				RAZEM	29,93
14 d.1. 1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW 15,6*50%	m ² m ²	 7,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,80
1.1.2		I PIĘTRO - POMIESZCZENIE SOCJALNE			
15 d.1. 1.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1. 1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		1,22+0,16	m ²	1,38	
				RAZEM	1,38
17 d.1. 1.2	KNR 4-04 0306-01	ANALOGIA - ROZBÓRKA ZBROJONEJ WYLEWKI BETONOWEJ	m ³		
		1,38*0,1	m ³	0,14	
				RAZEM	0,14
18 d.1. 1.2	KNR 13-23 0106-02	ANALOGIA - USUNIĘCIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z PAPY	m ²		
		1,2	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
19 d.1. 1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW	m ²		
		5,0*2,66*50%	m ²	6,65	
		2,0*2,66	m ²	5,32	
				RAZEM	11,97
20 d.1. 1.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW	m ²		
		1,2	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
1.1.3		II PIĘTRO - ŁAZIENKA			
21 d.1. 1.3	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
		(3,6+1,2+1,2)*2,0	m ²	12,00	
		-0,75*1,9*3	m ²	-4,28	
				RAZEM	7,73
22 d.1. 1.3	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - POWIĘKSZENIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH	m ³		
		0,25*2,0*0,17+1,0*0,2*0,17+0,1*0,35*1,5*3	m ³	0,277	
				RAZEM	0,277
23 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0341-01	ANALOGIA - Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - USUNIĘCIE WEGARKÓW	m		
		1,5*6	m	9,00	
				RAZEM	9,00
24 d.1. 1.3	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25 d.1. 1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2*2	m	2,40	
				RAZEM	2,40
26 d.1. 1.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
27 d.1. 1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
28 d.1. 1.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,0*3	m	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03				
1.3		15,5+0,15*3+0,2	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
30	KNR 4-04	ANALOGIA - ROZEBRANIE LICOWANIA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH	m ²		
d.1.	0504-03				
1.3	analogia	18,5*2,0	m ²	37,00	
				RAZEM	37,00
31	KNR 4-04	ANALOGIA - ROZBÓRKA ZBROJONEJ WYLEWKI BETONOWEJ	m ³		
d.1.	0306-01				
1.3		(15,5+0,15*3+0,2)*0,08	m ³	1,292	
				RAZEM	1,292
32	KNR 13-23	ANALOGIA - USUNIĘCIE IZOLACJI PRZECIWWILOGCIOWEJ Z PAPY	m ²		
d.1.	0106-02				
1.3		15,5+0,15*3+0,2	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
33	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW	m ²		
d.1.	0701-02				
1.3		18,5*2,66*50% 2,0*2,66	m ² m ²	24,61 5,32	
				RAZEM	29,93
34	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW	m ²		
d.1.	0701-08				
1.3		15,5*50%	m ²	7,75	
				RAZEM	7,75
1.1.4		II PIĘTRO - POMIESZCZENIE SOCJALNE			
35	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-09				
1.4		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1.	0504-06				
1.4		8,0+0,2	m ²	8,20	
				RAZEM	8,20
37	KNR 4-04	ANALOGIA - ROZBÓRKA ZBROJONEJ WYLEWKI BETONOWEJ	m ³		
d.1.	0306-01				
1.4		(8,0+0,2)*0,1	m ³	0,82	
				RAZEM	0,82
38	KNR 13-23	ANALOGIA - USUNIĘCIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z PAPY	m ²		
d.1.	0106-02				
1.4		8,0+0,2	m ²	8,20	
				RAZEM	8,20
39	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW	m ²		
d.1.	0701-02				
1.4		12,0*2,66*50% 2,0*2,66	m ² m ²	15,96 5,32	
				RAZEM	21,28
40	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW	m ²		
d.1.	0701-08				
1.4		8,0*50%	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
1.1.5		III PIĘTRO - ŁAZIENKA			
41	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1.	0348-01				
1.5		(3,6+1,2+1,2)*2,0 -0,75*1,9*3	m ² m ²	12,00 -4,28	
				RAZEM	7,73
42	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - POWIĘKSZENIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH	m ³		
d.1.	0329-05				
1.5		0,25*2,0*0,17+1,0*0,2*0,17+0,1*0,35*1,5*3	m ³	0,277	
				RAZEM	0,277

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1. 1.5	KNR-W 4-01 0341-01	ANALOGIA - Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - USUNIĘCIE WEGARKÓW 1,5*6	m m	 9,00	
				RAZEM	9,00
44 d.1. 1.5	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
45 d.1. 1.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2*2	m m	 2,40	
				RAZEM	2,40
46 d.1. 1.5	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
47 d.1. 1.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
48 d.1. 1.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,0*3	m m	 3,00	
				RAZEM	3,00
49 d.1. 1.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 15,5+0,15*3+0,2	m ² m ²	 16,15	
				RAZEM	16,15
50 d.1. 1.5	KNR 4-04 0504-03 analogia	ANALOGIA - ROZEBRANIE LICOWANIA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH 18,5*2,0	m ² m ²	 37,00	
				RAZEM	37,00
51 d.1. 1.5	KNR 4-04 0306-01	ANALOGIA - ROZBÓRKA ZBROJONEJ WYLEWKI BETONOWEJ (15,5+0,15*3+0,2)*0,1	m ³ m ³	 1,615	
				RAZEM	1,615
52 d.1. 1.5	KNR 13-23 0106-02	ANALOGIA - USUNIĘCIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z PAPY 15,5+0,15*3+0,2	m ² m ²	 16,15	
				RAZEM	16,15
53 d.1. 1.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW 18,5*2,66*50% 2,0*2,66	m ² m ² m ²	 24,61 5,32	
				RAZEM	29,93
54 d.1. 1.5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW 15,5*50%	m ² m ²	 7,75	
				RAZEM	7,75
1.1.6		III PIĘTRO - POMIESZCZENIE SOCJALNE			
55 d.1. 1.6	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.1. 1.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 7,8+0,2	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
57 d.1. 1.6	KNR 4-04 0306-01	ANALOGIA - ROZBÓRKA ZBROJONEJ WYLEWKI BETONOWEJ (7,8+0,2)*0,08	m ³ m ³	 0,64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR 13-23	ANALOGIA - USUNIĘCIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z PAPY	m ²	RAZEM	0,64
d.1.	0106-02				
1.6		7,8+0,2	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
59	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW	m ²		
d.1.	0701-02	12,0*2,66*50%	m ²	15,96	
1.6		2,0*2,66	m ²	5,32	
				RAZEM	21,28
60	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - ODBICIE LUŻNYCH TYNKÓW - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI TYNKÓW	m ²		
d.1.	0701-08	7,8*50%	m ²	3,90	
1.6				RAZEM	3,90
1.1.7		WYWÓZ GRUZU			
61	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
d.1.	1664-01				
1.7		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
62	analogia	Czas pracy zsyków (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60)			
d.1.	1.7				
63	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 7 km - KWOTĘ WRAZ Z DOKUMENTEM SPRZEDAŻY NALEŻY DOSTARCZYĆ INWESTOROWI	t		
d.1.	1107-01	(poz.8+poz.28+poz.48)*0,3*0,005*7,850	t	0,105975	
1.7	1107-04	(poz.6+poz.15+poz.26+poz.35+poz.46+poz.55)*0,007	t	0,105000	
				RAZEM	0,210975
64	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
d.1.	1105-01	(poz.1+poz.21+poz.41)*0,15 <ściany wewnętrzne w łazienkach>	m ³	3,48	
1.7	1105-02	(poz.2+poz.22+poz.42)<otwory drzwiowe>	m ³	0,83	
		(poz.3+poz.23+poz.43)*0,15*0,05<węgarki>	m ³	0,20	
		(poz.4+poz.24+poz.44)*0,2*0,1 <otwory na nadproża>	m ³	0,12	
		(poz.9+poz.16+poz.29+poz.36+poz.49+poz.56)*0,1 <płytki i wylewka>	m ³	6,61	
		(poz.10+poz.30+poz.50)*0,01 <płytki ściennie>	m ³	1,11	
		(poz.13+poz.19+poz.33+poz.39+poz.53+poz.59)*0,02 <tynk ściany>	m ³	2,89	
		(poz.14+poz.20+poz.34+poz.40+poz.54+poz.60)*0,02 <tynk sufit>	m ³	0,65	
				RAZEM	15,89
65	kalk. własna	Utylizacja gruzu z dostarczeniem dokumentów potwierdzających utylizację	m ³		
d.1.	1.7	poz.64	m ³	15,89	
				RAZEM	15,89
66	kalk. własna	Utylizacja gruzu z dostarczeniem dokumentów potwierdzających utylizację	m ³		
d.1.	1.7	(poz.12+poz.32+poz.52)*0,01	m ³	0,4855	
				RAZEM	0,4855
67	kalk. własna	Utylizacja gruzu z dostarczeniem dokumentów potwierdzających utylizację: min drzwi okna, wykładziny itp	kpl.		
d.1.	1.7	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		ROBOTY REMONTOWO-RENOWACYJNE			
1.2.1		I PIĘTRO - ŁAZIENKA			
1.2.		PODŁOGA			
1.1					
68	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.	0607-01				
2.1.1		poz.69	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
69	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02				
2.1.1	1102-03	15,5+0,15*3+0,2	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1. 2.1.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.69	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
71 d.1. 2.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.69	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
72 d.1. 2.1.1	KNR 0-39 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny poz.69+poz.75*0,25	m ² m ²	 20,78	
				RAZEM	20,78
73 d.1. 2.1.1	KNR 0-29 0638-01 analogia	ANALOGIA - WKLEJENIE W NAROZNIKI TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH	m		
		18,5+0,25*26	m	25,00	
				RAZEM	25,00
74 d.1. 2.1.1	NNRNKB 202 2806-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.69	m ² m ²	 16,15	
				RAZEM	16,15
75 d.1. 2.1.1	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ściany z podłogą	m		
		18,5	m	18,50	
				RAZEM	18,50
76 d.1. 2.1.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - na połączeniu różnych rodzaj posadzek dostawa i montaż	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2. 1.2		ŚCIANA			
77 d.1. 2.1.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2,0*2+1,0+1,5*6+0,9*6	m	19,40	
				RAZEM	19,40
78 d.1. 2.1.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 18,5*2,66*50% 2,0*2,66	m ² m ² m ²	 24,61 5,32	
				RAZEM	29,93
79 d.1. 2.1.2	KNR 0-14 2011-06	ANALOGIA - obudowa stelaży WC płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 100 - 02 - PŁYTA WODOODPORNA 3,3*1,6	m ² m ²	 5,28	
				RAZEM	5,28
80 d.1. 2.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		18,5*2,2	m ²	40,700	
				RAZEM	40,700
81 d.1. 2.1.2	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		poz.80	m ²	40,70	
				RAZEM	40,70
82 d.1. 2.1.2	NNRNKB 202 0842-01	ANALOGIA - FAZOWANIE NAROŻNIKÓW WYPUKŁYCH NA ŁĄCZENIU PŁYTEK M=0	m		
		(2,2*12+2,0*2+1,0+3,3+1,0*6)*1,1	m	44,77	
				RAZEM	44,77
83 d.1. 2.1.2	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ścian, wykończenie górnej krawędzi płytkowanej ściany (18,5+2,2*16+1,0*6+4,0)*1,1	m m	 70,07	
				RAZEM	70,07
84 d.1. 2.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		18,5*0,55	m ²	10,175	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0*2,66	m ²	5,320	
				RAZEM	15,495
85 d.1. 2.1.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.84	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
86 d.1. 2.1.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.84	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
87 d.1. 2.1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.84	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
88 d.1. 2.1.2	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - KRATKI WENTYLACYJNE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
89 d.1. 2.1.2	KNR AT-22 0105-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		2,7*2+1,6*2	m	8,60	
				RAZEM	8,60
90 d.1. 2.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
91 d.1. 2.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika mydła stal nierdzewna	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
92 d.1. 2.1.2	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci co najmniej 35 L	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
93 d.1. 2.1.2	kalk. własna	Dostawa szczotek do WC	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2. 1.3		SUFIT			
94 d.1. 2.1.3	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 15,6*50%	m ²		
			m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
95 d.1. 2.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		15,6	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
96 d.1. 2.1.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.95	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
97 d.1. 2.1.3	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.95	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
98 d.1. 2.1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.95	m ²	15,60	
				RAZEM	15,60
1.2. 1.4		STOLARKA, ŚCIANKI DZIAŁOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.1. 2.1.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.1. 2.1.4	MATERIAŁ	MATERIAŁ - drzwi wejściowe do pomieszczeń o wymiarach 90x200cm, drewniane, odporne na działanie wilgoci, wyposażone w kratkę nawiewną o powierzchni minimalnej otworów równej 0,022m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
101 d.1. 2.1.4	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (z nawietrzakami higrosterowalnymi, szyba "mleczna")	m ²		
		0,9*1,5*3	m ²	4,05	
				RAZEM	4,05
102 d.1. 2.1.4	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - powlekanej	m ²		
		1,0*0,4*3	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
103 d.1. 2.1.4	kalk. własna	Prefabrykowane ścianki i drzwi z lamiatu homogenicznego - dostawa i montaż	m ²		
		3,6*2,15+1,4*2*2,15 <ściany + 3 drzwi 80x200>	m ²	13,76	
				RAZEM	13,76
1.2.2 I PIĘTRO - POMIESZCZENIE SOCJALNE					
1.2.2.1 PODŁOGA					
104 d.1. 2.2.1	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.105	m ²	1,38	
				RAZEM	1,38
105 d.1. 2.2.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²		
		1,38	m ²	1,38	
				RAZEM	1,38
106 d.1. 2.2.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.105	m ²	1,38	
				RAZEM	1,38
107 d.1. 2.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.105	m ²	1,38	
				RAZEM	1,38
108 d.1. 2.2.1	KNR 0-39 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
		poz.105+poz.112*0,25	m ²	3,88	
				RAZEM	3,88
109 d.1. 2.2.1	KNR 0-29 0638-01 analogia	ANALOGIA - WKLEJENIE W NAROZNIKI TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH	m		
		5,0+0,25*5	m	6,25	
				RAZEM	6,25
110 d.1. 2.2.1	NNRNKB 202 2806-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		poz.105	m ²	1,38	
				RAZEM	1,38
111 d.1. 2.2.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
112 d.1. 2.2.1	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ściany z podłogą	m		
		5,0*2	m	10,00	
				RAZEM	10,00
113 d.1. 2.2.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - na połączeniu różnych rodzaj posadzek dostawa i montaż	m		
		1	m	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.		ŚCIANA		RAZEM	1,00
2.2					
114 d.1. 2.2.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2,0*2+1,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
115 d.1. 2.2.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		5,0*2,66*50%	m ²	6,65	
		2,0*2,66	m ²	5,32	
				RAZEM	11,97
116 d.1. 2.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,0*2,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
117 d.1. 2.2.2	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		poz.116	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
118 d.1. 2.2.2	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ścian, wykończenie górnej krawędzi płytkowanej ściany	m		
		(2,0*4)*1,1	m	8,80	
				RAZEM	8,80
119 d.1. 2.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		5,0*0,7	m ²	3,500	
		3,0*2,0	m ²	6,000	
		2,0*2,66	m ²	5,320	
				RAZEM	14,820
120 d.1. 2.2.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.119	m ²	14,82	
				RAZEM	14,82
121 d.1. 2.2.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.119	m ²	14,82	
				RAZEM	14,82
122 d.1. 2.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.119	m ²	14,82	
				RAZEM	14,82
123 d.1. 2.2.2	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - KRATKI WENTYLACYJNE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
124 d.1. 2.2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika mydła zwykły	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
125 d.1. 2.2.2	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci co najmniej 35 L	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.		SUFIT			
2.3					
126 d.1. 2.2.3	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1,22	m ²	1,22	
				RAZEM	1,22
127 d.1. 2.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,22	m ²	1,22	
				RAZEM	1,22
128 d.1. 2.2.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.127	m ²	1,22	
				RAZEM	1,22
129 d.1. 2.2.3	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.127	m ²	1,22	
				RAZEM	1,22
130 d.1. 2.2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.127	m ²	1,22	
				RAZEM	1,22
1.2. 2.4		STOLARKA, ŚCIANKI DZIAŁOWE			
131 d.1. 2.2.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
132 d.1. 2.2.4	MATERIAŁ	MATERIAŁ - drzwi wejściowe do pomieszczeń o wymiarach 90x200cm, drewniane, odporne na działanie wilgoci, wyposażone w kratkę nawiewną o powierzchni minimalnej otworów równej 0,022m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.3		II PIĘTRO - ŁAZIENKA			
1.2. 3.1		PODŁOGA			
133 d.1. 2.3.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.134	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
134 d.1. 2.3.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²		
		15,5+0,15*3+0,2	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
135 d.1. 2.3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.134	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
136 d.1. 2.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.134	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
137 d.1. 2.3.1	KNR 0-39 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
		poz.134+poz.140*0,25	m ²	20,78	
				RAZEM	20,78
138 d.1. 2.3.1	KNR 0-29 0638-01 analogia	ANALOGIA - WKLEJENIE W NAROZNIKI TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH	m		
		18,5+0,25*26	m	25,00	
				RAZEM	25,00
139 d.1. 2.3.1	NNRNKB 202 2806-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		poz.134	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
140 d.1. 2.3.1	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ściany z podłoga	m		
		18,5	m	18,50	
				RAZEM	18,50
141 d.1. 2.3.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - na połączeniu różnych rodzaj posadzek dostawa i montaż	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2. 3.2		ŚCIANA			
142 d.1. 2.3.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2,0*2+1,0+1,5*6+0,9*6	m	19,40	
				RAZEM	19,40
143 d.1. 2.3.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		18,5*2,66*50%	m ²	24,61	
		2,0*2,66	m ²	5,32	
				RAZEM	29,93
144 d.1. 2.3.2	KNR 0-14 2011-06	ANALOGIA - obudowa stelaży WC płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 100 - 02 - PŁYTA WODOODPORNA	m ²		
		3,3*1,6	m ²	5,28	
				RAZEM	5,28
145 d.1. 2.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		18,5*2,20	m ²	40,700	
				RAZEM	40,700
146 d.1. 2.3.2	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		poz.145	m ²	40,70	
				RAZEM	40,70
147 d.1. 2.3.2	NNRNKB 202 0842-01	ANALOGIA - FAZOWANIE NAROŻNIKÓW WYPUKŁYCH NA ŁĄCZENIU PŁYTEK M=0	m		
		(2,20*12+2,0*2+1,0+3,3+1,0*6)*1,1	m	44,77	
				RAZEM	44,77
148 d.1. 2.3.2	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ścian, wykończenie górnej krawędzi płytkowanej ściany	m		
		(18,5+2,2*16+1,0*6+4,0)*1,1	m	70,07	
				RAZEM	70,07
149 d.1. 2.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		18,5*0,55	m ²	10,175	
		2,0*2,66	m ²	5,320	
				RAZEM	15,495
150 d.1. 2.3.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.149	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
151 d.1. 2.3.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.149	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
152 d.1. 2.3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.149	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
153 d.1. 2.3.2	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - KRATKI WENTYLACYJNE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
154 d.1. 2.3.2	KNR AT-22 0105-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		2,7*2+1,6*2	m	8,60	
				RAZEM	8,60
155 d.1. 2.3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
156 d.1. 2.3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika mydła stała nierdzewna	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
157 d.1. 2.3.2	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci co najmniej 35 L	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
158 d.1. 2.3.2	kalk. własna	Dostawa szczotek do WC	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2. 3.3		SUFIT			
159 d.1. 2.3.3	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 15,5*50%	m ²		
			m ²	7,75	
				RAZEM	7,75
160 d.1. 2.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		15,5	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
161 d.1. 2.3.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.160	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
162 d.1. 2.3.3	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.160	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
163 d.1. 2.3.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.160	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
1.2. 3.4		STOLARKA, ŚCIANKI DZIAŁOWE			
164 d.1. 2.3.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
165 d.1. 2.3.4	MATERIAŁ	MATERIAŁ - drzwi wejściowe do pomieszczeń o wymiarach 90x200cm, drewniane, odporne na działanie wilgoci, wyposażone w kratkę nawiewną o powierzchni minimalnej otworów równej 0,022m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
166 d.1. 2.3.4	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (nawietrzaki higrosterowalne, szyba "mleczna")	m ²		
		0,9*1,5*3	m ²	4,05	
				RAZEM	4,05
167 d.1. 2.3.4	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - powlekanej	m ²		
		1,0*0,4*3	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
168 d.1. 2.3.4		Prefabrykowane ścianki i drzwi z lamiatu homogenicznego - dostawa i montaż	m ²		
		3,6*2,15+1,4*2*2,15 <ściany + 3 drzwi 80x200>	m ²	13,76	
				RAZEM	13,76
1.2.4		II PIĘTRO - POMIESZCZENIE SOCJALNE			
1.2. 4.1		PODŁOGA			
169 d.1. 2.4.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.170	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.1. 2.4.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko 7,8+0,2	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
171 d.1. 2.4.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.170	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
172 d.1. 2.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.170	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
173 d.1. 2.4.1	NNRNKB 202 2806-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² poz.170	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
174 d.1. 2.4.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 12,0	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
175 d.1. 2.4.1	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ściany z podłoga 12,0*2	m m	 24,00	
				RAZEM	24,00
176 d.1. 2.4.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - na połączeniu różnych rodzaj posadzek dostawa i montaż 1	m m	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2. 4.2		ŚCIANA			
177 d.1. 2.4.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2,0*2+1,0+1,5*4	m m	 11,00	
				RAZEM	11,00
178 d.1. 2.4.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 12,0*2,66*50% 2,0*2,66	m ² m ² m ²	 15,96 5,32	
				RAZEM	21,28
179 d.1. 2.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 2,2*2,0	m ² m ²	 4,400	
				RAZEM	4,400
180 d.1. 2.4.2	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm poz.179	m ² m ²	 4,40	
				RAZEM	4,40
181 d.1. 2.4.2	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ścian, wykończenie górnej krawędzi płytkowanej ściany 2,0*2+2,2	m m	 6,20	
				RAZEM	6,20
182 d.1. 2.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe 10,0*2,66+2,2*0,7 2,0*2,66	m ² m ² m ²	 28,140 5,320	
				RAZEM	33,460
183 d.1. 2.4.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.182	m ² m ²	 33,46	
				RAZEM	33,46
184 d.1. 2.4.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.182	m ²	33,46	
				RAZEM	33,46
185 d.1. 2.4.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.182	m ²	33,46	
				RAZEM	33,46
186 d.1. 2.4.2	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - KRATKI WENTYLACYJNE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
187 d.1. 2.4.2	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika mydła zwykły	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
188 d.1. 2.4.2	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci co najmniej 35 L	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2. 4.3		SUFIT			
189 d.1. 2.4.3	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 7,8*50%	m ² m ²	 3,90	
				RAZEM	3,90
190 d.1. 2.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		7,8	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
191 d.1. 2.4.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.190	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
192 d.1. 2.4.3	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.190	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
193 d.1. 2.4.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.190	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
1.2. 4.4		STOLARKA, ŚCIANKI DZIAŁOWE			
194 d.1. 2.4.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
195 d.1. 2.4.4	MATERIAŁ	MATERIAŁ - drzwi wejściowe do pomieszczeń o wymiarach 90x200cm, drew- niane, odporne na działanie wilgoci, wyposażone w kratkę nawiewną o po- wierzchni minimalnej otworów równej 0,022m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.5		III PIĘTRO - ŁAZIENKA			
1.2. 5.1		PODŁOGA			
196 d.1. 2.5.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe	m ²		
		poz.197	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
197 d.1. 2.5.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²		
		15,5+0,15*3+0,2	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198 d.1. 2.5.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.197	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
199 d.1. 2.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.197	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
200 d.1. 2.5.1	KNR 0-39 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
		poz.197+poz.203*0,25	m ²	20,78	
				RAZEM	20,78
201 d.1. 2.5.1	KNR 0-29 0638-01 analogia	ANALOGIA - WKLEJENIE W NAROZNIKI TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH	m		
		18,5+0,25*26	m	25,00	
				RAZEM	25,00
202 d.1. 2.5.1	NNRNKB 202 2806-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		poz.197	m ²	16,15	
				RAZEM	16,15
203 d.1. 2.5.1	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ściany z podłogą	m		
		18,5	m	18,50	
				RAZEM	18,50
204 d.1. 2.5.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - na połączeniu różnych rodzaj posadzek dostawa i montaż	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2. 5.2		ŚCIANA			
205 d.1. 2.5.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2,0*2+1,0+1,5*6+0,9*6	m	19,40	
				RAZEM	19,40
206 d.1. 2.5.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		18,5*2,66*50%	m ²	24,61	
		2,0*2,66	m ²	5,32	
				RAZEM	29,93
207 d.1. 2.5.2	KNR 0-14 2011-06	ANALOGIA - obudowa stelaży WC płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa 100 - 02 - PŁYTA WODOODPORNA	m ²		
		3,3*1,6	m ²	5,28	
				RAZEM	5,28
208 d.1. 2.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		18,5*2,20	m ²	40,700	
				RAZEM	40,700
209 d.1. 2.5.2	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		poz.208	m ²	40,70	
				RAZEM	40,70
210 d.1. 2.5.2	NNRNKB 202 0842-01	ANALOGIA - FAZOWANIE NAROŻNIKÓW WYPUKŁYCH NA ŁĄCZENIU PŁYTEK M=0	m		
		(2,20*12+2,0*2+1,0+3,3+1,0*6)*1,1	m	44,77	
				RAZEM	44,77
211 d.1. 2.5.2	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ścian, wykończenie górnej krawędzi płytkowanej ściany	m		
		(18,5+2,20*16+1,0*6+4,0)*1,1	m	70,07	
				RAZEM	70,07
212 d.1. 2.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		18,5*0,55	m ²	10,175	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0*2,66	m ²	5,320	
				RAZEM	15,495
213 d.1. 2.5.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.212	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
214 d.1. 2.5.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.212	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
215 d.1. 2.5.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.212	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
216 d.1. 2.5.2	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - KRATKI WENTYLACYJNE	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
217 d.1. 2.5.2	KNR AT-22 0105-01	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		2,7*2+1,6*2	m	8,60	
				RAZEM	8,60
218 d.1. 2.5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
219 d.1. 2.5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika mydła stała niedzewna	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
220 d.1. 2.5.2	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci co najmniej 35 L	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
221 d.1. 2.5.2	kalk. własna	Dostawa szczotek do WC	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2. 5.3		SUFIT			
222 d.1. 2.5.3	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 15,5*50%	m ²		
			m ²	7,75	
				RAZEM	7,75
223 d.1. 2.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		15,5	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
224 d.1. 2.5.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.223	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
225 d.1. 2.5.3	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.223	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
226 d.1. 2.5.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.223	m ²	15,50	
				RAZEM	15,50
1.2. 5.4		STOLARKA, ŚCIANKI DZIAŁOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227 d.1. 2.5.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
228 d.1. 2.5.4	MATERIAŁ	MATERIAŁ - drzwi wejściowe do pomieszczeń o wymiarach 90x200cm, drewniane, odporne na działanie wilgoci, wyposażone w kratkę nawiewną o powierzchni minimalnej otworów równej 0,022m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
229 d.1. 2.5.4	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (nawietrzaki higrosterowalne, szyba "mleczna")	m ²		
		0,9*1,5*3	m ²	4,05	
				RAZEM	4,05
230 d.1. 2.5.4	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - powlekanej	m ²		
		1,0*0,4*3	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
231 d.1. 2.5.4		Prefabrykowane ścianki i drzwi z lamiatu homogenicznego - dostawa i montaż	m ²		
		3,6*2,15+1,4*2*2,15 <ściany + 3 drzwi 80x200>	m ²	13,76	
				RAZEM	13,76
1.2.6 III PIĘTRO - POMIESZCZENIE SOCJALNE					
1.2.6.1 PODŁOGA					
232 d.1. 2.6.1	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.233	m ²	8,10	
				RAZEM	8,10
233 d.1. 2.6.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko	m ²		
		7,9+0,2	m ²	8,10	
				RAZEM	8,10
234 d.1. 2.6.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.233	m ²	8,10	
				RAZEM	8,10
235 d.1. 2.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.233	m ²	8,10	
				RAZEM	8,10
236 d.1. 2.6.1	NNRNKB 202 2806-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		poz.233	m ²	8,10	
				RAZEM	8,10
237 d.1. 2.6.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
238 d.1. 2.6.1	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ściany z podłoga	m		
		12,0*2	m	24,00	
				RAZEM	24,00
239 d.1. 2.6.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - na połączeniu różnych rodzaj posadzek dostawa i montaż	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.6.2 ŚCIANA					
240 d.1. 2.6.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		2,0*2+1,0+1,5*4	m	11,00	
				RAZEM	11,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241 d.1. 2.6.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 12,0*2,66*50% 2,0*2,66	m ² m ² m ²	 15,96 5,32	
				RAZEM	21,28
242 d.1. 2.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 2,0*2,0	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
243 d.1. 2.6.2	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednoskładnikową masą silikonową - uszczelnienie styku ścian, wykończenie górnej krawędzi płytkowanej ściany 2,0*3+2,2	m m	 8,20	
				RAZEM	8,20
244 d.1. 2.6.2	NNRNKB 202 2803-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm poz.242	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
245 d.1. 2.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe 10,0*2,66+2,2*0,7 2,0*2,66	m ² m ² m ²	 28,140 5,320	
				RAZEM	33,460
246 d.1. 2.6.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.245	m ² m ²	 33,46	
				RAZEM	33,46
247 d.1. 2.6.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.245	m ² m ²	 33,46	
				RAZEM	33,46
248 d.1. 2.6.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.245	m ² m ²	 33,46	
				RAZEM	33,46
249 d.1. 2.6.2	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - KRATKI WENTYLACYJNE 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
250 d.1. 2.6.2	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika mydła zwykły 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
251 d.1. 2.6.2	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci co najmniej 35 L 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2. 6.3		SUFIT			
252 d.1. 2.6.3	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 7,9*50%	m ² m ²	 3,95	
				RAZEM	3,95
253 d.1. 2.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i sufitowe 7,9	m ² m ²	 7,90	
				RAZEM	7,90
254 d.1. 2.6.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.253	m ² m ²	 7,90	
				RAZEM	7,90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
255 d.1. 2.6.3	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.253	m ²	7,90	
				RAZEM	7,90
256 d.1. 2.6.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.253	m ²	7,90	
				RAZEM	7,90
1.2. 6.4		STOLARKA, ŚCIANKI DZIAŁOWE			
257 d.1. 2.6.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
258 d.1. 2.6.4	MATERIAŁ	MATERIAŁ - drzwi wejściowe do pomieszczeń o wymiarach 90x200cm, drewniane, odporne na działanie wilgoci, wyposażone w kratkę nawiewną o powierzchni minimalnej otworów równej 0,022m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	45311000-0	INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
2.1		ROZDZIELNICE TB I piętro, TO-II II piętro, TO-VII II piętro, TO-III III piętro, TO-VIII III piętro			
259 d.2.1	KNR 5-08 0404-02 analogia	Montaż rozdzielnic TB I piętro wg schematu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
260 d.2.1	KNR 5-18 0501-01 analogia	Montaż obudowy nasiennej typu S6 na płycie tekstolitowej we wnęce rozdzielni	tabl.		
		4	tabl.	4,00	
				RAZEM	4,00
261 d.2.1	KNNR 5 1203-09 analogia	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		12	szt.żył	12,00	
				RAZEM	12,00
262 d.2.1	KNNR 5 1203-10 analogia	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		2	szt.żył	2,00	
				RAZEM	2,00
263 d.2.1	KNR 5-08 0311-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika naprądowego S301 B10	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
264 d.2.1	KNR 5-08 0311-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika naprądowego S301 B16	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
265 d.2.1	KNR 5-08 0311-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika różnicowonaprądowego P312-B10-30 AC	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
266 d.2.1	KNNR 5 0408-01 analogia	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic złączka ZUG-16 żółto-zielona	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2		INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, GNIAZD WTYKOWYCH			
267 d.2.2	KNNR 5 1209-10	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		31	otw.	31,00	
				RAZEM	31,00
268 d.2.2	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		2	otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
269 d.2.2	KNR 4-03 1010-09	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		60	szt.	60,00	
				RAZEM	60,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270 d.2.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		331	m	331,00	
				RAZEM	331,00
271 d.2.2	KNR 5-18 1701-04	Układanie rur karbowanych _peszel fi 20	m		
		29	m	29,00	
				RAZEM	29,00
272 d.2.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		17	kpl.	17,00	
				RAZEM	17,00
273 d.2.2	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
274 d.2.2	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
275 d.2.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
276 d.2.2	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 _puszka hermetyczna p/t	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
277 d.2.2	KNR-W 5-08 0209-03	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku_YDYżo 3x1,5	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
278 d.2.2	KNR-W 5-08 0209-03	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku_YDYżo 4x1,5	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
279 d.2.2	KNR-W 5-08 0209-03	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku_YDYżo 3x2,5	m		
		156	m	156,00	
				RAZEM	156,00
280 d.2.2	KNR-W 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku_LgY4	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
281 d.2.2	KNR-W 5-08 0207-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur_LgY16	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
282 d.2.2	KNR-W 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur_LgY 6	m		
		44	m	44,00	
				RAZEM	44,00
283 d.2.2	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe_łącznik pojedynczy IP44	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
284 d.2.2	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe_łącznik świecznikowy IP44	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
285 d.2.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
286 d.2.2	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2_gniazdo 2x 2P+Z 16A 250V	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
287 d.2.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2_gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 250V IP44	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
288 d.2.2	KNNR 5 0512-05 analogia	Oprawa nastropowa na świetlówki T5 1x80W EVG IP44	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
289 d.2.2	KNNR 5 0512-05 analogia	Oprawa nastropowa na świetlówki T5 1x54W EVG IP44	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
290 d.2.2	KNNR 5 0512-05 analogia	Oprawa kinkietowa na świetlówki T5 1x24W EVG IP44	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
291 d.2.2	KNNR 5 0512-05 analogia	Oprawa przemysłowa na świetlówki T8 2x18W IP65	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
292 d.2.2	KNNR 5 0611-05 analogia	Montaż łazienkowej szyny wyrównawczej typ A10/BP	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
293 d.2.2	KNNR 5 0611-05 analogia	Montaż szyny wyrównawczej typ SWP2 (2x70mm2, 4x10mm2, 6x25mm2)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
294 d.2.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
295 d.2.2	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		37	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
296 d.2.2	KNNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1,00	
				RAZEM	1,00
297 d.2.2	KNNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		5	prób.	5,00	
				RAZEM	5,00
298 d.2.2	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		5	punkt	5,00	
				RAZEM	5,00
299 d.2.2	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt		
		51	punkt	51,00	
				RAZEM	51,00
300 d.2.2	KNNR 5 1208-02 analogia	Zaprawianie bruzd	m		
		301	m	301,00	
				RAZEM	301,00
301 d.2.2	KNNR 5 1208-05 analogia	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,11	m ³	0,11	
				RAZEM	0,11
302 d.2.2	KNNR 4-01 0426-01 analogia	Demontaż boazerii naściennej	m ²		
		1,2	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
303 d.2.2	KNNR 2 1108-02 analogia	Montaż boazerii naściennej	m ²		
		1,2	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
304 d.2.2	KNNR 5 0410-02 analogia	Dostawa i montaż suszarek elektrycznych INOX	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2.3		DEMONTAŻE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
305 d.2.3	KNR-W 4-03 1129-01 analogia	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
306 d.2.3	KNNR 5 0512-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
307 d.2.3	KNNR 5 0307-01 analogia	Demontaż łączników	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
308 d.2.3	KNNR 5 0308-04 analogia	Demontaz gniazd wtyczkowych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
3		INSTALACJA WOD.-KAN.			
3.1		DEMONTAŻE			
309 d.3.1	KNR-W 4-02 0120-01 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		90,00	m	90,00	
				RAZEM	90,00
310 d.3.1	KNR-W 4-02 0120-02 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
311 d.3.1	KNR-W 4-02 0120-03 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm	m		
		35,00	m	35,00	
				RAZEM	35,00
312 d.3.1	KNR-W 4-02 0121-03 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewa- nych	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
313 d.3.1	KNR-W 4-02 0120-02 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rurociągu miedzianego fi 35 mm	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
314 d.3.1	KNR-W 4-02 0141-01 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
315 d.3.1	KNR-W 4-02 0142-01 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
316 d.3.1	KNR-W 4-02 0229-04 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		30,00	m	30,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,00
317 d.3.1	KNR-W 4-02 0229-07 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
318 d.3.1	KNR-W 4-02 0229-08 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		35,00	m	35,00	
				RAZEM	35,00
319 d.3.1	KNR-W 4-02 0232-03 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
320 d.3.1	KNR-W 4-02 0232-04 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
321 d.3.1	KNR-W 4-02 0232-06 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
322 d.3.1	KNR-W 4-02 0232-08 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
323 d.3.1	KNR-W 4-02 0233-02 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
324 d.3.1	KNR-W 4-02 0233-10 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
325 d.3.1	KNR-W 4-02 0234-04 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
326 d.3.1	KNR-W 4-02 0234-06 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
327 d.3.1	KNR-W 4-02 0234-08 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		9	kpl.	9,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
328	KNR-W 4-02	Demontaż termy elektrycznej	szt.	RAZEM	9,00
d.3.1	0152-05 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2		INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ			
329	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda	m		
d.3.2	0112-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	48,00	m	48,00	
				RAZEM	48,00
330	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda	m		
d.3.2	0112-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	66,00	m	66,00	
				RAZEM	66,00
331	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda	m		
d.3.2	0112-03 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
332	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła woda	m		
d.3.2	0112-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	33,00	m	33,00	
				RAZEM	33,00
333	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.3.2	0116-08 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	33	szt.	33,00	
				RAZEM	33,00
334	KNR-W 2-15	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.3.2	0121-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	33	szt.	33,00	
				RAZEM	33,00
335	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.3.2	0127-03 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	48,00+33,00+66,00+15,00	m	162,00	
				RAZEM	162,00
336	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.3.2	0128-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	162,00	m	162,00	
				RAZEM	162,00
337	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - podłączenie przyborów	szt.		
d.3.2	0132-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	33	szt.	33,00	
				RAZEM	33,00
338	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - podłączenie podgrzewaczy	szt.		
d.3.2	0132-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
339 d.3.2	KNR-W 2-15 0132-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
340 d.3.2	KNR-W 2-15 0132-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
341 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
342 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
343 d.3.2	KNR-W 2-15 0137-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Baterie brodzikowe stojące jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
344 d.3.2	KNR-W 2-15 0143-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ - podgrzewacz elektryczny podumywalkowy V=10 l	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
345 d.3.2	KNR-W 2-15 0410-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Szafki metalowe 30x30x15 cm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
346 d.3.2	KNR-W 2-15 0130-06 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm - kulowe	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
347 d.3.2	KNR-W 2-15 0130-06 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm - zwrotny antyskażeniowy BA	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
348 d.3.2	K.I. CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Wymiana wodomierza dn 32 mm - wodomierz dostarcza PWiK	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
349 d.3.2	K.I. CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Przebieg instalacji socjalnej pomieszczeń parteru	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.3		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ-PODŁĄCZENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH			
350 d.3.3	KNR-W 2-15 0208-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		13,00	m	13,00	
				RAZEM	13,00
351 d.3.3	KNR-W 2-15 0208-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		37,00	m	37,00	
				RAZEM	37,00
352 d.3.3	KNR-W 2-15 0208-03 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		27,00	m	27,00	
				RAZEM	27,00
353 d.3.3	K.I. CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Wykonanie odgałęzienia w kanale z rur PCV fi 75 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
354 d.3.3	K.I. CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Wykonanie odgałęzienia w kanale z rur PCV fi 110 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
355 d.3.3	KNR 2-15 0209-06 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Montaż rur wywiewnych pcv o śr. 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
356 d.3.3	KNR 2-15 0209-06 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Montaż rur wywiewnych pcv o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
357 d.3.3	KNR-W 2-15 0211-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		15	podej.	15,00	
				RAZEM	15,00
358 d.3.3	KNR-W 2-15 0211-03 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		9	podej.	9,00	
				RAZEM	9,00
359 d.3.3	KNR-W 2-15 0218-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z przykryciem ze stali nierdzewnej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
360 d.3.3	KNR-W 2-15 0222-01 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
361 d.3.3	KNR-W 2-15 0222-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Czyszczacze z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
362 d.3.3	KNR-W 2-15 0229-04 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Brodzik 40x40 cm z blachy nierdzewnej - dla sprzątaczek	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
363 d.3.3	KNR-W 2-15 0229-04 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Zlewozmywak 2-komorowy z blachy nierdzewnej z szafką	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
364 d.3.3	KNR-W 2-15 0230-02 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - biała o wym. 50x40 cm	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
365 d.3.3	KNR-W 2-15 0230-05 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
366 d.3.3	KNR-W 2-15 0233-03 CPV: 45332000-3, SST-IS-1	Miska ustępowa wisząca koloru białego z deska sedesową twardą koloru białego ze stelażem podtynkowym do zabudowy lekkiej i przyciskiem splukującym dwudzielnym,	kpl.		
		9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
3.4		INSTALACJA P.POŻ.			
367 d.3.4	KNR-W 2-15 0106-01 CPV: 45330000-9, SST-IS-1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
368 d.3.4	KNR-W 2-15 0106-04 CPV: 45330000-9, SST-IS-1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5,00	m	5,00	
				RAZEM	5,00
369 d.3.4	KNR-W 2-15 0106-05 CPV: 45330000-9, SST-IS-1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		7,00	m	7,00	
				RAZEM	7,00
370 d.3.4	KNR-W 2-15 0106-06 CPV: 45330000-9, SST-IS-1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		41,00	m	41,00	
				RAZEM	41,00
371 d.3.4	KNR-W 2-15 0115-03 CPV: 45330000-9, SST-IS-1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
372 d.3.4	KNR-W 2-15 0130-01 CPV: 45330000-9, SST-IS-1	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem odcinającym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
373 d.3.4	KNR-W 2-15 0126-04 CPV: 45330000-9, SST-IS-1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		1,00+5,00+7,00+41,00	m	54,00	
				RAZEM	54,00
374 d.3.4	KNR-W 2-15 0128-02 CPV: 45330000-9, SST-IS-1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		54,00	m	54,00	
				RAZEM	54,00
375 d.3.4	K.I.	Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
376 d.3.4	K.I.	Przebieg instalacji hydrantowej pomieszczeń parteru	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5		ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE			
377 d.3.5	KNR 0-34 0101-01 CPV: 45321000-3, SST-IS-1	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		48,00+66,00	m	114,00	
				RAZEM	114,00
378 d.3.5	KNR 0-34 0101-03 CPV: 45321000-3, SST-IS-1	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		33,00	m	33,00	
				RAZEM	33,00
379 d.3.5	KNR 0-34 0101-04 CPV: 45321000-3, SST-IS-1	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
3.6		ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE			
380 d.3.6	KNR-W 2-02 1518-01 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm	m		
		54,00	m	54,00	
				RAZEM	54,00
381 d.3.6	KNR-W 2-02 2004-01 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - GKF EI60	m ²		
		12,00*0,60	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
382 d.3.6	KNR 4-01 0330-07 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,35*0,35*8	m ²	0,98	
				RAZEM	0,98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
383 d.3.6	KNR 4-01 0336-04 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		45,00	m	45,00	
				RAZEM	45,00
384 d.3.6	KNR 4-01 0339-04 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		135,00	m	135,00	
				RAZEM	135,00
385 d.3.6	KNR 4-01 0207-02 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		45,0+135,00	m	180,00	
				RAZEM	180,00
386 d.3.6	KNNR 3 0403-01 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m³ bet.		
		0,20*0,20*0,30*16	m³ bet.	0,19	
				RAZEM	0,19
387 d.3.6	KNR 4-01 0333-09 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
388 d.3.6	KNR 4-01 0108-09 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m³		
		0,98*0,25+180,00*0,12*0,25+0,19+10*0,05*0,25	m³	5,96	
				RAZEM	5,96
389 d.3.6	KNR 4-01 0108-10 CPV: 45453000-7, SST-IS-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m³		
		5,96	m³	5,96	
				RAZEM	5,96
390 d.3.6	AW-wysypisko CPV: 45453000-7, SST-IS-1	opłata na wysypisku - utylizacja	m³		
		5,96	m³	5,96	
				RAZEM	5,96
4		INSTALACJA C.O. I WENTYLACJA			
4.1		DEMONTAŻE			
391 d.4.1	KNR-W 4-02 0506-01 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		16,00	m	16,00	
				RAZEM	16,00
392 d.4.1	KNR-W 4-02 0512-01 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
393 d.4.1	KNR-W 4-02 0520-01 CPV: 45111300-1, SST-IS-1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 10	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
4.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
394 d.4.2	KNR-W 2-15 0418-07 CPV: 45331100-7, SST-IS-1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - C22-600-0,80	szt.		
	5		szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
395 d.4.2	KNR-W 2-15 0418-07 CPV: 45331100-7, SST-IS-1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - CV22-600-0,80	szt.		
	3		szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
396 d.4.2	KNR-W 2-15 0427-01 CPV: 45331100-7, SST-IS-1	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint i zawory powrotne	kpl.		
	5		kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
397 d.4.2	KNR-W 2-15 0427-01 CPV: 45331100-7, SST-IS-1	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint i zestawy zaworowe	kpl.		
	3		kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
398 d.4.2	KNR-W 2-15 0405-03 CPV: 45331100-7, SST-IS-1	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze- niach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
	19,00		m	19,00	
				RAZEM	19,00
399 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-02 CPV: 45331100-7, SST-IS-1	Zawór termostatyczny dn 15 mm	szt.		
	8		szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
400 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-02 CPV: 45331100-7, SST-IS-1	Głowica termostatyczna wandaloodporna z blokadą nastawy temp.	szt.		
	8		szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
401 d.4.2	KNR-W 2-17 0204-01 CPV: 45331200-8, SST-IS-1	Wentylator ścienny o wydajności Vmin.=70 m3/h z wyłącznikiem czasowym - np. SILENT 100	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00