


ZATELONIK NR 3 DO ZAPROJEKTU
ZATELONIK NR 3 DO UMOWY

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wejścia głównego do budynku Urzędu
ADRES INWESTYCJI : ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice Ul.Damrota 25
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2019



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlane					
1		Wymiana drzwi zewnętrznych i wiatrolapu			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2	m ²		
d.1	0353-08	m2			
	Drzwi AD2	2,1*2	m ²	4,200	
	Scianka A8	2,2*1,18	m ²	2,596	
	Scianka A6	0,95*3,8*4	m ²	14,440	
	Scianka A7	0,95*3,8*2	m ²	7,220	
				RAZEM	28,456
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na od-	m ³		
d.1	0108-11	ległość 15 km			
	0108-12	poz.1*0,05	m ³	1,423	
				RAZEM	1,423
3		Opłata za utylizację guzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.2	m ³	1,423	
				RAZEM	1,423
4	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe zewnętrzne, FIX "ciepłe" Scianka A6 95X380	m ²		
d.1	1040-05				
	analogia				
	Scianka A6	0,95*3,8*4	m ²	14,440	
				RAZEM	14,440
5	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe zewnętrzne, FIX "ciepłe" - Scianka A7 95X380	m ²		
d.1	1040-05				
	analogia				
	Scianka A7	0,95*3,8*2	m ²	7,220	
				RAZEM	7,220
6	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe zewnętrzne, FIX "ciepłe" Scianka A8 220X118	m ²		
d.1	1040-05				
	analogia				
	Scianka A8	2,2*1,18	m ²	2,596	
				RAZEM	2,596
7	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe symetryczne - Drzwi AD2	m ²		
d.1	1040-02				
	Drzwi AD2	2,1*2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
8	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - Dostawa i montaż uszczalki gumowe do	m		
d.1	0507-04	ścianek aluminiowych. Uszczelnienie styków poszczególnych elementów.			
	analogia	8*3,80	m	30,400	
				RAZEM	30,400
9	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terako-	m ²		
d.1	0812-03	towych 30x30 cm na kleju - wymaiana uszkodzonych płytek wzdłuż ścian			
	analogia	(0,95*2+1,22*2+0,95*2)*0,6	m ²	3,744	
				RAZEM	3,744
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	7,42*5,4	m ²	40,068	
				RAZEM	40,068
11	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowa-	m ²		
d.1	0605-04	niem powierzchni, ścian i sufitów			
		7,42*5,4	m ²	40,068	
		7,42*2*3,5	m ²	51,940	
				RAZEM	92,008
12		Demontaż i ponowny montaż podłączeń (kurtyny i innych urządzeń)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000