

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : pl. Rynek 13; 42-100 Kłobuck
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice Ul.Damrota 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana płytek schody i spoczniki			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	spoczniki	m ²	17,400	
		17,40		-----	
		A (suma częściowa)		17,400	
	stopnie	20,420	m ²	20,420	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
				20,420	
				RAZEM	37,820
2	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia	m ²		
d.1	0211-01	do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	37,820	
		poz.1			
				RAZEM	37,820
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0109-09	15 km			
	0109-10		m ³	0,756	
		poz.1*0,02			
				RAZEM	0,756
4		Opłata za uylizacje gruzu na wysypisku	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	0,756	
		poz.3			
				RAZEM	0,756
5	NNRNKB	Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome	m 2		
d.1	202 1134-01		m 2	17,400	
		poz.1A	m 2	20,420	
		poz.1B	m 2	0,942	
	cokoliki	9,42*0,1			
				RAZEM	38,762
6	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej mrozoodporny-	m ²		
d.1	1118-01	przygotowanie podłoża (wyrównanie)	m ²	17,400	
		poz.1A			
				RAZEM	17,400
7	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m ²		
d.1	1118-09	mrozoodporny metodą kombinowaną	m ²		
		<i>Płytki gresowe nieszkliwione mrozoodporne i antypoślizgowe 30x30cm</i>			
		poz.6	m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
8	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek układanych na klej mrozoodporny - przygotowanie	m ²		
d.1	1121-01	podłoża	m ²	20,420	
		poz.1B			
				RAZEM	20,420
9	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej mrozoodporny meto-	m ²		
d.1	1121-05	dą kombinowaną	m ²	20,420	
		poz.8			
				RAZEM	20,420
10	KNR 0-12II	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej mrozood-	m		
d.1	1122-01	porny - przygotowanie podłoża	m	9,420	
	cokoliki	9,42			
				RAZEM	9,420
11	KNR 0-12II	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej mrozood-	m		
d.1	1122-07	porny metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	9,420	
		<i>Płytki gresowe nieszkliwione mrozoodporne i antypoślizgowe 30x30cm</i>			
		poz.10	m		
				RAZEM	9,420
2	KNR 0-12	Murki przy schodach okładzina tynk mozaikowy			
12	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2	0821-08		m ²	6,800	
	murki oporo-	6,8			
	we	2,21	m ²	2,210	
	murki przy				
	schodach				
				RAZEM	9,010
13	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia	m ²		
d.2	0211-01	do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	9,010	
		poz.12			
				RAZEM	9,010
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.2	0109-09	15 km			
	0109-10		m ³	0,188	
		poz.11*0,02			
				RAZEM	0,188
15		Opłata za uylizacje gruzu na wysypisku	m ³		
d.2	kalk. własna		m ³	0,188	
		poz.14			
				RAZEM	0,188

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	ZKNR C-2 d.2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie poz.12	m ² m ²	 9,010	
				RAZEM	9,010
17	ZKNR C-2 d.2 0102-02 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 o gr. 1 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej poz.12	m ² m ²	 9,010	
				RAZEM	9,010
18	ZKNR C-2 d.2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach poz.16	m ² m ²	 9,010	
				RAZEM	9,010
19	ZKNR C-2 d.2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa poz.12	m ² m ²	 9,010	
				RAZEM	9,010
20	ZKNR C-2 d.2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm poz.12	m ² m ²	 9,010	
				RAZEM	9,010