

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dla przedmiaru robót dla konserwacji stolarki okiennej drewnianej w budynku
Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach.**

Podstawa opracowania

1. Zakres rzeczowy ustalono na podstawie zapotrzebowania na wydatek oraz pomiarów.
2. Przedmiarów do celów kosztorysowania dokonano na podstawie pomiarów z natury oraz projektu architektonicznego.

Charakterystyka robót

**Przedmiotem opracowania jest konserwacja stolarki okiennej drewnianej
w budynku Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach:**

- zabezpieczenie podłóg, parapetów, grzejników folią,
- czyszczenie i usuwanie złuszczonej i uszkodzonej farby papierem ściernym,
- malowanie okien i ościeżnic obustronnie farbą alkidową podkładową,
- malowanie okien ościeżnic obustronnie farbą alkidową nawierzchniową,
- rusztowania ramowe przesuwne,

Założenia kosztorysowe

1. Zakłada się prowadzenie robót remontowo-adaptacyjnych w trakcie normalnej pracy Urzędu Skarbowego. Prace szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy Urzędu Skarbowego lub wg dwustronnych uzgodnień z zamawiającym.
2. Termin realizacji 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy