

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont uszkodzonych posadzek w budynku US Racibórz  
ADRES INWESTYCJI : ul. Drzymały 32; 47-400 Racibórz  
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej  
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice  
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roźbiórki</b>			
1		Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzętów znajdujących się w remon-	r-g		
d.1	kalk. własna	towanych pomieszczeniach	r-g	2,000	
	pom 33	2	r-g	2,000	
	pom 35	2			
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05		m <sup>2</sup>	20,736	
	pom 33	6,48*3,2	m <sup>2</sup>	3,840	
		3,2*1,2			
		A (suma częściowa)		-----	
				<b>24,576</b>	
	pom 35	42,35	m <sup>2</sup>	42,350	
		-(2,76+0,48+0,73)*0,14	m <sup>2</sup>	-0,556	
		-0,83*2,8	m <sup>2</sup>	-2,324	
		B (suma częściowa)		-----	
				<b>39,470</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,046</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05		m <sup>2</sup>	18,144	
	pom 33	6,48*2,8	m <sup>2</sup>	1,253	
		2,61*0,48	m <sup>2</sup>	0,660	
		0,44*1,5	m <sup>2</sup>	0,140	
		1,0*0,14		-----	
		A (suma częściowa)		<b>20,197</b>	
	pom 35	0,83*2,8	m <sup>2</sup>	2,324	
		0,3*3,2	m <sup>2</sup>	0,960	
		B (suma częściowa)		-----	
				<b>3,284</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,481</b>
4	ZKNR C-1	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-01		m <sup>2</sup>	64,046	
		poz.2	m <sup>2</sup>	23,481	
		poz.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>87,527</b>
5	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01		m <sup>2</sup>	89,880	
	pom 33	(6,36+6,48)*2*3,5	m <sup>2</sup>	81,410	
	pom 35	(1,5+5,27+4,04+2,12+4,07+6,26)*3,5			
				<b>RAZEM</b>	<b>171,290</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	15 km	m <sup>3</sup>	0,320	
	0108-10		m <sup>3</sup>	-----	
		poz.2*0,005	m <sup>3</sup>	<b>0,320</b>	
		A (suma częściowa)			
		poz.3*0,05	m <sup>3</sup>	1,174	
		poz.4*0,01	m <sup>3</sup>	0,875	
		B (suma częściowa)		-----	
				<b>2,049</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,369</b>
7		Opłata za utylizację wykładziny PCV	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna		m <sup>3</sup>	0,320	
		poz.6A			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,320</b>
8		Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna		m <sup>3</sup>	2,049	
		poz.6B			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,049</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-01	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>	64,046	
		poz.2	m <sup>2</sup>	23,481	
		poz.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>87,527</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-03	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>	87,527	
		Krotność = 2			
		poz.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>87,527</b>
11	KNR 9-24	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-07		m <sup>2</sup>	171,290	
		poz.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>171,290</b>
12	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
d.2	0802-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m <sup>2</sup>	171,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,290</b>
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokoliki poprzez wywiniecie 10 cm wykładziny na ścianę wsp do R=1,3 6,48*3,2 3,2*1,2 (3,2+6,48+6,26+1,2+2,0+5,28)*0,1 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-05		m <sup>2</sup>	20,736	
	pom 33		m <sup>2</sup>	3,840	
			m <sup>2</sup>	2,442	
			m <sup>2</sup>	----- <b>27,018</b>	
	pom 35		m <sup>2</sup>	41,794	
			m <sup>2</sup>	-2,324	
			m <sup>2</sup>	2,740	
			m <sup>2</sup>	----- <b>42,210</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,228</b>
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-09	poz.13	m <sup>2</sup>	69,228	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,228</b>
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-01	poz.3	m <sup>2</sup>	23,481	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,481</b>
16	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-09	poz.15	m <sup>2</sup>	23,481	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,481</b>
17	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - dostawa i montaż	m		
d.2	0507-04	1,5	m	1,500	
	pom 33	1,8	m	1,800	
	pom 35			<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
18	kalk. własna	Dostawa i położenie maty ochronnej pod krzesło obrotowe 100x140 cm	szt		
d.2	pom 33	3	szt	3,000	
	pom 35	2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
19	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
20	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów podwieszonych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (wkłady do sufitów wraz z czyszcze- niem konstrukcji wsp do R=1,2)	m <sup>2</sup>		
d.2	0605-04	40,56	m <sup>2</sup>	40,560	
	analogia	42,35	m <sup>2</sup>	42,350	
	pom 33			<b>RAZEM</b>	<b>82,910</b>
	pom 35				
21	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygoto- waniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2	0605-04	(6,36+6,48)*2*3,5	m <sup>2</sup>	89,880	
	pom 33	(1,5+5,27+4,04+2,12+4,07+6,26)*3,5	m <sup>2</sup>	81,410	
	pom 35			<b>RAZEM</b>	<b>171,290</b>
22	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-27	3,5*2*2	m	14,000	
		1,1*2*3	m	6,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,600</b>
23	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	poz.20	m <sup>2</sup>	82,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,910</b>
24	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-08	poz.23	m <sup>2</sup>	82,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,910</b>