

OPIS TECHNICZNY

Dla przedmiaru robót dla remontu schodów zewnętrznych do budynku US w Kłobucku.

Podstawa opracowania

1. Zakres rzeczowy ustalono na podstawie zapotrzebowania na wydatek oraz pomiarów.
2. Przedmiarów do celów kosztorysowania dokonano na podstawie pomiarów z natury oraz projektu architektonicznego.

Charakterystyka robót

Przedmiotem opracowania jest remont schodów zewnętrznych do budynku US w Kłobucku.:

- rozebranie nawierzchni schodów i murków,
- skucie nierówności betonu;
- wywóz i utylizacja gruzu i odpadków;
- gruntowanie powierzchni,
- wyrównanie klejem mrozoodpornym,
- ułożenie płytek mrozoodpornych i antypoślizgowych na schodach i spocznikach,
- ułożenie cokolików,
- gruntowanie powierzchni pionowych (powierzchnie pionowe – murki oporowe i przy schodach),
- przyklejenie warstwy styropianu EP 100 1 cm,
- przyklejenie siatki na kleju,
- ułożenie tynku mozaikowego,

Założenia kosztorysowe

1. Zakłada się prowadzenie robót remontowo-adaptacyjnych w trakcie normalnej pracy Urzędu Skarbowego. Prace szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy Urzędu Skarbowego lub wg dwustronnych uzgodnień z zamawiającym.
2. Termin realizacji 2 miesiące od daty podpisania umowy