

OPIS TECHNICZNY

Dla przedmiaru robót dla likwidacji pomieszczenia technicznego w przyziemiu w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu Zdroju.

Podstawa opracowania

1. Zakres rzeczowy ustalono na podstawie zapotrzebowania na wydatek oraz pomiarów.
2. Przedmiarów do celów kosztorysowania dokonano na podstawie pomiarów z natury oraz projektu architektonicznego.

Charakterystyka robót

- rozebranie płyty stropowej i fragmentu ścian,
- rozebranie nawierzchni wokół zbiornika,
- odgrzybianie powierzchni ścian;
- przebudowa istniejącej sieci cieplnej i jej uzgodnienie PEC Jastrzębie Zdrój oraz zabezpieczenie,
- zabezpieczenie istniejącej kanalizacji deszczowej,
- przywóz ziemi rodzimej do zasyпки i zasypanie zbiornika,
- zamurowanie i zaizolowanie połączenia zbiornika z piwnicą.
- wykonanie nawierzchni na zasypanym zbiorniku i wokół niego,

Założenia kosztorysowe

1. Zakłada się prowadzenie robót remontowo-adaptacyjnych w trakcie normalnej pracy Urzędu Skarbowego. Prace szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy Urzędu Skarbowego lub wg dwustronnych uzgodnień z zamawiającym.
2. Termin realizacji 2 miesiące od daty podpisania umowy.