

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych - wymiana uszkodzonych posadzek w pom 1,2,6,8
ADRES INWESTYCJI : ul. Kokotek 6; 41-700 Rura Śląska
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roziórki			
1		Wyniesienie ponowne wniesienie mebli i sprzetów znajdujacych sie w remonto-	r-g		
d.1	kalk. własna	wanych pomieszczeniach			
	pom 1	1	r-g	1,000	
	pom 2	1	r-g	1,000	
	pom 6	1	r-g	1,000	
	pom 108	1	r-g	1,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - rozebranie posadzek z paneli	m ²		
d.1	0819-05				
	analogia				
	pom 1	2,80*5,20	m ²	14,560	
	pom 2	2,70*5,20	m ²	14,040	
	pom 108	5,55*5,90	m ²	32,745	
		0,48*2,30	m ²	1,104	
				RAZEM	62,449
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05				
	pom 6	5,87*5,75	m ²	33,753	
				RAZEM	33,753
4	KNR-W 4-01	Ręczna roziórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1	0212-01	do 15 cm			
		0,6*5,87*0,06	m ³	0,211	
				RAZEM	0,211
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02				
		(5,87+0,13*2)*1,05*0,12	m ³	0,772	
				RAZEM	0,772
6	ZKNR C-1	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
d.1	0301-01				
		poz.2	m ²	62,449	
		poz.3	m ²	33,753	
				RAZEM	96,202
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13				
	pom 1	1,	szt.	1,000	
	pom 2	1	szt.	1,000	
	pom 6	1	szt.	1,000	
	pom 108	1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	15 km			
	0108-10				
		poz.2*0,005	m ³	0,312	
		poz.3*0,05	m ³	1,688	
		poz.6*0,01	m ³	0,962	
				RAZEM	2,962
9		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna				
		poz.8	m ³	2,962	
				RAZEM	2,962
2		Roboty budowlane			
10	KNNR 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.2	1702-01	czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym			
		1,13*2,2	m ²	2,486	
				RAZEM	2,486
11	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł	m		
d.2	0705-01	lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami			
		lub dachówkami - pasy po wyburzonej ladzie			
		1,05*2	m	2,100	
				RAZEM	2,100
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
		poz.2	m ²	62,449	
		poz.3	m ²	33,753	
				RAZEM	96,202
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.2	202 1130-01	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
		poz.3	m ²	33,753	
				RAZEM	33,753
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -	m ²		
d.2	202 1130-03	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
		Krotność = 5			
		poz.13	m ²	33,753	
				RAZEM	33,753

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych PCV montowanych na tzw "klik". <i>panele podłogowe PCV grubość 5 mm (klasa użyteczności - 32; średnio obciążone pomieszczenia biurowe ; Norma EN ISO 10874)</i> <i>listwy przyścienne z utwardzonego PCV z końcówkami</i>	m ²		
d.2	202 1136-01				
	analogia				
	pom 1	2,80*5,20	m ²	14,560	
	pom 2	2,70*5,20	m ²	14,040	
	pom 108	5,55*5,90	m ²	32,745	
		0,48*2,30	m ²	1,104	
				RAZEM	62,449
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z PCW heterogenicznych o grub większa lub równa 2,2 mm o podwyższonej wytrzymałości - cokoliki poprzez wywiniecie 10 cm wykładziny na ścianę wsp do R=1,1	m ²		
d.2	1112-05				
	pom 6	5,87*5,75	m ²	33,753	
		(5,87+5,75)*2*0,1	m ²	2,324	
				RAZEM	36,077
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09				
		poz.16	m ²	36,077	
				RAZEM	36,077
18	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - dostawa i montaż	m		
d.2	0507-04				
	pom 1	1,0	m	1,000	
	pom 2	1,0	m	1,000	
	pom 6	1,0	m	1,000	
	pom 108	1,0	m	1,000	
				RAZEM	4,000
19		Dostawa i położenie maty ochronnej pod krzesło obrotowe 100x140 cm	szt		
d.2	kalk. własna				
	pom 1	2	szt	2,000	
	pom 2	2	szt	2,000	
	pom 6	2	szt	2,000	
	pom 108	3	szt	3,000	
				RAZEM	9,000
20	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
	pom 1	1	szt.	1,000	
	pom 2	1	szt.	1,000	
	pom 6	1	szt.	1,000	
	pom 108	1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
21	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0605-04				
	analogia				
	pom 1	2,80*5,20	m ²	14,560	
	pom 2	2,70*5,20	m ²	14,040	
	pom 6	5,87*5,75	m ²	33,753	
	pom 108	5,55*5,90	m ²	32,745	
		0,48*2,30	m ²	1,104	
				RAZEM	96,202
22	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0605-04				
	pom 1	(2,80+5,20)*2*3,17	m ²	50,720	
	pom 2	(2,70+5,20)*2*3,17	m ²	50,086	
	pom 6	(5,87+5,75)*2*3,17	m ²	73,671	
	pom 108	(6,03+5,90)*2*3,17	m ²	75,636	
				RAZEM	250,113
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2	1212-19				
	pom 1	0	m ²	0,000	
	pom 2	0	m ²	0,000	
	pom 6	0,3*14*2	m ²	8,400	
	pom 108	0	m ²	0,000	
				RAZEM	8,400
24	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-27				
	pom 1	1,0*2	m	2,000	
	pom 2	3,17*2	m	6,340	
		1,0*2	m	2,000	
	pom 6	3,17*2	m	6,340	
		1,0*2	m	2,000	
	pom 108	3,17*2	m	6,340	
		1,0*2	m	2,000	
				RAZEM	27,020
25	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
		poz.21	m ²	96,202	
				RAZEM	96,202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2	1215-08	poz.25	m ²	96,202	
				RAZEM	96,202