

## **OPIS TECHNICZNY**

Dla przedmiaru robót dla remontu 2 toalet na parterze budynku US w Czechowicach Dziedzicach.

### **Podstawa opracowania**

1. Zakres rzeczowy ustalono na podstawie zapotrzebowania na wydatek oraz pomiarów.
2. Przedmiarów do celów kosztorysowania dokonano na podstawie pomiarów z natury oraz projektu architektonicznego.

### **Charakterystyka robót**

Przedmiotem opracowania jest remontu 2 toalet na parterze budynku US w Czechowicach Dziedzicach:

- roboty rozbiórkowe oraz wywóz i utylizacja,
- ułożenie nowej instalacji wod-kan i elektrycznej w bruzdach,
- ułożenie nowych okładzin, posadzek i stolarki,
- montażu rządzeń sanitarnych, opraw oświetleniowych,
- próby szczelności instalacji sanitarnych i badania instalacji elektrycznej,
- odtworzenie powłok malarskich,

### **Założenia kosztorysowe**

Zakłada się prowadzenie robót remontowo-adaptacyjnych w trakcie normalnej pracy Urzędu Skarbowego. Prace szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy Urzędu Skarbowego lub wg dwustronnych uzgodnień z zamawiającym.