

OPIS TECHNICZNY

Dla przedmiaru robót na wymianę pionów i poziomów kanalizacji sanitarnych w budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej.

Podstawa opracowania

1. Zakres rzeczowy ustalono na podstawie zapotrzebowania na wydatek oraz pomiarów.
2. Przedmiarów do celów kosztorysowania dokonano na podstawie pomiarów z natury oraz projektu architektonicznego.

Charakterystyka robót

- rozebranie nawierzchni i podbudów wewnątrz i na zewnątrz budynku, wywóz i utylizacja,
- roboty ziemne i wywóz opłata za składowanie nadmiaru ziemi,
- wykonanie niezbędnych przebić przez ściany,
- demontaż uszkodzonych rurociągów i studni,
- montaż nowych rurociągów i studni,
- zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni wewnętrznych i zewnętrznych do stanu pierwotnego,
- zabetonowanie przebić przez ściany
- próby wodne szczelności rurociągów,
- naprawy uszkodzonych powłok malarskich,
- naprawa nawierzchni i zabudowa płyt otworowych,

Założenia kosztorysowe

Zakłada się prowadzenie robót remontowo-adaptacyjnych w trakcie normalnej pracy Urzędu Skarbowego. Prace szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy Urzędu Skarbowego lub wg dwustronnych uzgodnień z zamawiającym.