

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 508 w budynku B ( wymiana wykładziny podłogowej, malowanie)  
ADRES INWESTYCJI : ul. Damrota 25; 40-022 Katowice  
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej  
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński  
DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Styczeń 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbiórki</b>			
1		Wyniesienie, ponowne wniesienie, przesunięcia mebli i sprzętów	r-g		
d.1	kalk. własna	1	r-g	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rozebranie podłogi z paneli na klik	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna pom 508	5,61*5,46	m <sup>2</sup>	30,631	
				RAZEM	30,631
3		Usunięcie reszek kleju i innych nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	30,631	m <sup>2</sup>	30,631	
				RAZEM	30,631
4		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	poz.2	m <sup>2</sup>	30,631	
				RAZEM	30,631
5		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	poz.2*0,008 30,631*0,005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,245 0,153	
				RAZEM	0,398
6		Opłata za utylizację guzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	poz.5	m <sup>3</sup>	0,3980	
				RAZEM	0,3980
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
7		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	miejsc.		
d.2	KNR-W 4-01 0804-01	10	miejsc.	10,000	
				RAZEM	10,000
8		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> wraz ze szlifowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03 analogia pom 508	5,61*5,46	m <sup>2</sup>	30,631	
				RAZEM	30,631
9		Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - szlifowanie warstwy samopoziomującej	m <sup>2</sup>		
d.2	KNP 02 1110-02.03 analogia pom 508	5,61*5,46	m <sup>2</sup>	30,631	
				RAZEM	30,631
10		Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa typu FLOTEX	m <sup>2</sup>		
d.2	KNR-W 2-02 1124-01 pom 508	5,61*5,46	m <sup>2</sup>	30,631	
				RAZEM	30,631
11		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przyscienne z utwardzonego PCV mocowane na kołki rozporowe	m		
d.2	KNR-W 2-02 1124-06 analogia pom 508	5,61*5,46	m	30,631	
				RAZEM	30,631
12		Wymiana "płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm" w sufitach podwieszonych z czyszczeniem stelażu	m <sup>2</sup>		
d.2	kalk. własna pom 508	5,61*5,46	m <sup>2</sup>	30,631	
				RAZEM	30,631
13		Gruntowanie ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	KNR AT-26 0301-01 analogia pom 208	(5,61+5,46)*2*2,8	m <sup>2</sup>	61,992	
				RAZEM	61,992
14		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	KNR-W 4-01 1204-02 pom 508	(5,61+5,46)*2*2,8	m <sup>2</sup>	61,992	
				RAZEM	61,992