

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**dla części II – Urząd Skarbowy w Myszkowie**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Skarbowego w Myszkowie przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 68

**Zakres przedmiotu zamówienia:**

- a) wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, STWiOR oraz opisu przedmiotu zamówienia
- b) przeprowadzenie prób, regulacja i uruchomienie,
- c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- d) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres robót remontowych na budynku Urzędu Skarbowego w Myszkowie

Branża instalacyjna - sanitarna:

- demontaż istniejącej izolacji przewodów rurowych, grzejników, armatury oraz przewodów rurowych,
- montaż przewodów rurowych, grzejników, armatury
- wykonanie płukania instalacji c.o.,
- wykonanie próby szczelności instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej przewodów,
- przeprowadzenie regulacji instalacji c.o.,
- przyłączenie nowej instalacji do istniejącej kotłowni gazowej i jej skonfigurowanie,
- wykonanie niezbędnych prób, badań i pomiarów w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy całej instalacji

Branża budowlana:

- zabezpieczenie pomieszczeń podłóg i innych elementów wyposażenia pomieszczeń,
- wykonanie otworów w ścianach i stropach w miejscach prowadzenia instalacji,
- uszczelnienie przejść p.poż masami ogniochronnymi,
- przetarcie tynków za grzejnikami i wokół grzejników,
- gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi,
- dwukrotne malowanie ścian z przygotowaniem powierzchni - ściana z grzejnikiem,
- roboty porządkowe - utrzymywanie czystości na terenie wykonywanych prac – codziennie należy obowiązkowo sprzątać obszar, który uległ zabrudzeniu w wyniku wykonywanych prac. Podłogi i posadzki po całkowitym zakończeniu robót należy przewrócić do stanu pierwotnego.

**Dodatkowe informacje:**

Dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe. Na wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Wykonawca kalkulując cenę oferty uwzględnia kwotę środków uzyskanych oraz poniesione koszty ze złomowania grzejników oraz elementów centralnego ogrzewania, których demontaż i złomowanie leży po stronie Wykonawcy.