

Załącznik
nr 2/3 do SIWI

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachy nad parterem część niska w I US w Katowicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Żwirki i Wigury 15; 40-063 Katowice
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Grudzień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-06				
	analogia				
	pokrycie	((10,3+8,0)/2)*8,7 A (suma częściowa)	m ²	79,605	
			m ²	79,605	
	obróbka murów ogniowych	(8,7+5,0)*0,8	m ²	10,960	
		B (suma częściowa)	m ²	10,960	
				RAZEM	90,565
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-07				
		poz.1	m ²	90,565	
				RAZEM	90,565
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08				
		(10,3+5,0)*1,2	m ²	18,360	
		8,0*0,6	m ²	4,800	
		8,7*0,4	m ²	3,480	
				RAZEM	26,640
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04				
		8,0	m	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06				
	analogia				
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0109-09				
	0109-10				
		poz.1*0,01	m ³	0,906	
		A (suma częściowa)	m ³	0,906	
		26,64*0,005	m ³	0,133	
		poz.4*0,06*0,06*3,14	m ³	0,090	
		poz.5*0,05*0,05*3,14	m ³	0,020	
		B (suma częściowa)	m ³	0,243	
				RAZEM	1,149
7		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	analogia				
		poz.6B	m ³	0,243	
				RAZEM	0,243
8		Utylizacja papy itp	m ³		
d.1	analogia				
		poz.6A	m ³	0,906	
				RAZEM	0,906
2		Roboty naprawcze			
9	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-01				
	analogia				
		0,6*0,6*0,7	m ³	0,252	
				RAZEM	0,252
10	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
d.2	0201-10				
		0,7*4	m	2,800	
				RAZEM	2,800
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
d.2	0203-13				
	analogia				
		0,7*0,7	m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
12	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.2	0735-02				
		0,60*4*0,7	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,6 mm o gwarantowanej giętkości w niskich temperaturach minimum - 25 stopni Celjusza, na istniejącym pokryciu z papy)	m ²		
d.2	0504-02				
		poz.1A	m ²	79,605	
				RAZEM	79,605

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.3	m ² m ²	26,640	
				RAZEM	26,640
15	KNR-W 2-02 d.2 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.4	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR-W 2-02 d.2 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.4	m m	8,000	
				RAZEM	8,000