

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla części 1 – II Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu na budynku II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej w Bielsku Białej ul. Warszawska 45

1. Wykonanie prac:

Zakres robót remontowych na budynku II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej:

- demontaż instalacji odgromowej,
- demontaż istniejącego pokrycia z papy (1 warstwy), wywóz i utylizacja,
- demontaż obróbek blacharskich, wraz z wywozem i utylizacją,
- montaż nowych obróbek blacharskich kominów, pasa nadrynnowego, ścian szczytowych, daszków na kominach na obróbki z blachy cynkowanej powlekanej o grubości 0,60 mm,
- malowanie części obróbek blacharskich gzymsów farbą chlorokauczukową,
- demontaż i ponowny montaż wentylatorów na kominach,
- remont kominów wentylacyjnych: naprawa tynków, naprawa daszków kominów z pokryciem z papy,
- naprawa pokrycia z papy poprzez wykonanie dwukrotnego krycia papą: papa podkładowa plus papa termozgrzewalną na włókninie poliestrowej o gr. 5,6 mm o gwarantowanej giętkości w minimalnej temperaturze -25 stopni,
- demontaż, wywóz i utylizacja rynien i rur spustowych,
- montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej o średnicy 150mm, wywóz i utylizacja,
- montaż nowych zwodów poziomych instalacji odgromowej wraz z dostawą masztów odgromowych o wysokości 2m,
- wykonanie pomiarów ciągłości zwodów poziomych instalacji odgromowej,
- wymiana drabiny wejściowej składanej na dach, na drabinkę metalową składaną
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w części stropodachu wraz z oprawami (bezpośrednie wyjście na dach),
- uporządkowanie terenu robót

Zakres robót opisuje również przedmiar robót.

2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- a) oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z aktualnymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej,
- b) protokoły z pomiarów,
- c) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń,

Dokumentację powykonawczą należy przekazać w segregatorze/skoroszycie w jednym egzemplarzu.