

Załącznik nr 5 do SIWZ

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zakup dźwigu z wymianą i naprawą ścian szybu
ADRES INWESTYCJI : ul. Żwirki i Wigury 17, Katowice
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej
ADRES INWESTORA : ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Maj 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT SZYBU			
1.1		Naprawa ścian szybu			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01 analogia Maszynownia Szyb windy - lampy, urządzenia	Zabezpieczenie podłóg folią -- zabezpieczenie pomieszczenia maszynowni oraz urządzeń znajdujących w pomieszczeniu	m ²		
	30		m ²	30,000	
	20		m ²	20,000	
				RAZEM	50,000
d.1.1	2 KNR-W 2-02 1613-04 analogia	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej - wykonanie pomostu drewnianego na dachu kabiny windy w celu wykonania robót rozbiórkowych i tynkarskich	m ²		
	1,5*2,0		m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.1	3 KNNR-W 9 0310-02 analogia	Wymiana kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm - demontaż i ponowny montaż korytek kablowych	m		
	26		m	26,000	
				RAZEM	26,000
d.1.1	4 KNNR-W 9 0305-02 analogia	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 7,5-12,5 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych -demontaz i ponowny montaz istniejących przewodów w korytkach	m		
	26		m	26,000	
				RAZEM	26,000
d.1.1	5 KNNR-W 3 0601-01 analogia ściana lewa ściana prawa ściana front ściana z drzwiami	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - skucie tynków z poziomego dachu poruszającej się kabiny windy	m ²		
	2,0*26		m ²	52,000	
	2,0*26		m ²	52,000	
	3,0*26*0,3		m ²	23,400	
	3,0*26,0		m ²	78,000	
	-0,90*2,00*7		m ²	-12,600	
				RAZEM	192,800
d.1.1	6 KNR-W 4-01 0106-05 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu - usunięcie z szybu windowego gruzu	m ³		
	poz.5*0,02		m ³	3,856	
				RAZEM	3,856
d.1.1	7 KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
	poz.6		m ³	3,856	
				RAZEM	3,856
d.1.1	8 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
	poz.7		m ³	3,856	
				RAZEM	3,856
d.1.1	9 KNR 9-24 0101-07 analogia	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
	poz.5		m ²	192,800	
				RAZEM	192,800
d.1.1	10 KNR-W 2-02 0814-01 analogia	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
	poz.5		m ²	192,800	
				RAZEM	192,800
d.1.1	11 KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m ²		
	poz.5		m ²	192,800	
				RAZEM	192,800
d.1.1	12 KNR-W 2-02 1605-02 analogia	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 40 m	m ²		
	3,0*2,0*6		m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
d.1.1	13 KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,9,10,11)			
2		ZAKUP INWESTYCYJNY Z MONTAŻEM			
2.1		Zakup dźwigu z wymianą			
d.2.1	14 KNPnRPDE 79-208a	Normy scalone na modern.i remonty kapitalne dźwigów osobowych z drzwiami automatycznymi 500 kG 6p. - demontaż	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNPnRPDE d.2.1 79-208c	Normy scalone na modern.i remonty kapitalne dżwigów osobowych z drzwiami automatycznymi do 500 kG 6p. - montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Niezbędne regulacje, próby, odbiory, dokumentacja			
16	KNPnRPDE d.2.2 65-158g	Regulacja dżwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków	dżwig		
		1	dżwig	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNPnRPDE d.2.2 65-158h	Regulacja dżwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następnny przystanek	dżwig		
		4	dżwig	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNPnRPDE d.2.2 66-159b	Badanie dżwigu przez Kontrolę Jakości	odb.		
		1	odb.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 7-34 d.2.2 0119-01 analogia	Badanie obwodu siłowego	pomiar		
		1	· pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 7-34 d.2.2 0119-02	Badanie obwodu oświetleniowego	· pomiar		
		1	· pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 7-34 d.2.2 0119-03	Badanie obwodu sygnalizacyjnego	· pomiar		
		1	· pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 7-34 d.2.2 0119-04	Badanie obwodu sterowniczego	· pomiar		
		1	· pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 7-34 d.2.2 0119-08	Badanie uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego	· pomiar		
		1	· pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 7-34 d.2.2 0119-10	Badanie zerowania	· pomiar		
		1	· pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.2.2 analiza indywidualna	Wykonanie niezbędnej dokumentacji dżwigu: dokumentacji techniczno-odbiorczej, dokumentacji rejestracyjnej, niezbędnych pomiarów elektrycznych i protokołów budowlanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNPnRPDE d.2.2 66-160b	Komisja odbioru robót z udziałem organów DT	odb.		
		1	odb.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNPnRPDE d.2.2 66-161b	Odbiór robót przez zleceniodawcę	odb.		
		1	odb.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Inne			
28	KNR 4-04 d.2.3 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		2,0	t	2,000	
				RAZEM	2,000
29	d.2.3 kalk. własna	Opłata za sprzedaż złomu na składzie obniżająca wartość oferty	t		
		-1 850	t	-1 850	
				RAZEM	-1 850

